



**СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

7 ноября 2024 года

№ 220

Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Хвалыnsk, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования город Хвалыnsk «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области» от 24 октября 2024 года, Совет муниципального образования город Хвалыnsk

РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области согласно приложениям:

- приложение №1: Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области. Положение о территориальном планировании;

- приложение №2: Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области. Материалы по обоснованию Генерального плана;

- приложение №3: Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)»;

- приложение №4: Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области «Карта планируемого размещения объектов местного значения»;

- приложение №5: Генеральный план муниципального образования город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области «Карта функциональных зон»;

- приложение №6: Генеральный план муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области «Карта границ зон с особыми условиями использования территории»;
- приложение №7: Генеральный план муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- приложение №8: Генеральный план муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области «Карта территорий объектов культурного наследия»;
- приложение №9: Генеральный план муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области «Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения»;
- приложение №10: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта г. Хвалы́нск муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №11: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта с. Ивановка муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №12: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта п. отделение совхоза «Черемшанский» муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №13: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта с. Подлесное муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №14: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта п. санаторий «Родник» муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №15: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта п. Черемшаны №1 муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области);
- приложение №16: Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территории (Граница населенного пункта п. Черемшаны №2 муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области).

2. Решение Совета муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области от 29 марта 2013 года № 236 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

4. Решение подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании «Вестник Хвалы́нского муниципального района», размещению на официальном сайте администрации Хвалы́нского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

**Глава муниципального
образования город Хвалы́нск**

Р.А. Хамзин

Приложение № 1
к решению Совета муниципального
образования город Хвалынский Хвалынского
муниципального района Саратовской области
от 07.11.2024 № 220

ФИЛИАЛ ППК «РОСКАДАСТР» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный план муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Утверждаемая часть

Саратов
2024

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

№ п/п	Наименование
1	Положение о территориальном планировании

1	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)	М 1:25 000
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения	М 1:10 000
3	Карта функциональных зон	М 1:10 000

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

№ п/п	Наименование
1	Пояснительная записка

Графические материалы:

№ п/п	Наименование карт	Масштаб
1	Карта границ зон с особыми условиями использования территории	М 1:10 000
2	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	М 1:10 000
3	Карта территорий объектов культурного наследия	М 1:10 000
4	Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения	М 1:10 000

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2
ВВЕДЕНИЕ	4
1. Положение о территориальном планировании	8
1.1 Цели и задачи территориального планирования	8
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию.....	10
3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения	11
4. Границы населенных пунктов	12
5. Параметры функциональных зон	13

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области разработан филиалом ППК «Роскадастр» по Саратовской области по заказу администрации Хвалы́нского муниципального района Саратовской области в соответствии с договором подряда № 23-6454-Д/0414 от 17.04.2023 г.

В основу данной работы положены:

- Техническое задание на выполнение работ по разработке Генерального плана МО г. Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793»;

– Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

– Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

– Иные федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в области территориального планирования;

– Закон Саратовской области от 29.12.2004 № 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;

– Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

– Устав муниципального образования город Хвалынский;

– Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П;

– Стратегия социально-экономического развития Хвалынского муниципального района до 2030 года;

- Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МО город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района на период 2018–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалы́нского муниципального района от 26.12.2018 г. № 1400;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района на период 2019–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалы́нского муниципального района от 25.12.2018 г. № 1396;
- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования г. Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района на период 2018–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалы́нского муниципального района от 08.02.2018 г. № 262
- Иные муниципальные программы;
- Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
- Технические регламенты:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Схема территориального планирования Хвалы́нского муниципального района Саратовской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области;
- Иные действующие нормативные правовые акты и нормативные технические документы Российской Федерации.

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В

генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий поселения, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап - первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2028 г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2044 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования и уточняться в планах реализации генерального плана.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfo Professional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office».

При подготовке генерального плана использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области.

1. Положение о территориальном планировании

1.1 Цели и задачи территориального планирования

Основными целями настоящего генерального плана являются:

- определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
- обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения;
- создание условий для планировки территории;
- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения поселения.

Основными задачами разработки внесения изменений в генеральный план являются:

- решение вопросов социально-экономического развития, разработки и утверждения в установленном порядке программ в области комплексного социально-экономического развития муниципального образования, государственных программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденными генеральными планами поселений, городских округов;
- решение вопросов при установлении границ муниципальных образований и населенных пунктов, принятие решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;
- разработка документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территории;
- приведение функциональных зон в соответствие со сложившейся

застройкой с учетом перспективного развития территории и ограничений в соответствии с действующим законодательством;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
- определение территориальной организации поселения;
- рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон;
- решение вопросов по размещению территорий жилищного строительства;
- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности поселения, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно градостроительному кодексу подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Ранее генеральный план муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области был разработан ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» в 2012 году.

Генеральным планом муниципального образования город Хвалынский определены основные направления градостроительного развития городского поселения, проведено функциональное зонирование территорий, разработаны мероприятия по развитию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области включают в себя:

1. В части учетов интересов Российской Федерации, Саратовской области, Хвалы́нского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, государственных программ Саратовской области и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

1.3. Реализация основных решений документов территориального планирования Хвалы́нского муниципального района, муниципальных программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

2. В части оптимизации административного деления территории муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области:

Установление административных границ населенных пунктов: город Хвалы́нск, село Ивановка, село Подлесное, поселок санаторий «Родник», поселок отделение совхоза «Черемшанский», поселок Черемшаны № 1, поселок Черемшаны № 2.

В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского муниципального района Саратовской области.

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

На территории устанавливаемых функциональных зон планируется размещение следующих объектов капитального строительства (табл. 3.1):

Таблица 3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

№ п/п	Наименование объекта	Вид и назначение объекта	Основные характеристики объекта	Функциональная зона, местоположение (для объектов, не являющихся линейными), особые условия использования территории (при наличии)	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
1	Дошкольная общеобразовательная организация	Детский сад	Благоустроенная территория с игровыми зонами и средствами безопасности. Планируется учреждение на 300 мест	Общественно-деловые зоны, центральная часть г. Хвалыnsk	Установление не требуется
2	Общеобразовательная организация	Школа	Современная система зданий общеобразовательных учреждений, состоящая из школы начального, основного и старшего уровня образования, Планируется учреждение на 750 мест	Общественно-деловые зоны, центральная часть г. Хвалыnsk	Установление не требуется
3	Специализированные коллективные средства размещения	База отдыха	Проектная документация по объекту в стадии разработки	Зона отдыха, на северо-востоке г. Хвалыnsk	Установление не требуется

4. Границы населенных пунктов

В целях реализации положений настоящего генерального плана требуется установление границ населенного пункта.

Устанавливаемые границы населенных пунктов отображены на Карте границ населенных пунктов в составе графических материалов генерального плана.

Графическое описание местоположения границ населенных пунктов подготовлены в соответствии с Приказом Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

5. Параметры функциональных зон

В границах муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области выделены следующие типы функциональных зон:

- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур транспортной инфраструктуры;
- рекреационные зоны;
- сельскохозяйственного назначения;
- специального назначения;
- природного ландшафта.

Таблица 5.1. Параметры функциональных зон города Хвалынский

Функциональные зоны и их параметры (общая площадь)		Наименование объектов, планируемых для размещения	Максимальная этажность и коэффициент застройки	Местоположение планируемого объекта	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
Жилые зоны (501,20 га)		—	—	—	—
Общественно-деловые зоны (93,2 га)	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	Дошкольная образовательная организация	в соответствии с ППТ*	г. Хвалынский	Установление не требуется
		Общеобразовательная организация	в соответствии с ППТ*		
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (322,11 га)		—	—	—	—
Зоны сельскохозяйственного назначения (1031,62)		—	—	—	—
Зоны рекреационного назначения (226,04)	Зона отдыха	Специализированные коллективные средства размещения	в соответствии с ППТ*	г. Хвалынский	Местное
Зона специального назначения (39,90 га)		—	—	—	—
Зона природного ландшафта (2,03 га)		—	—	—	—
Иные зоны (65,91)		—	—	—	—

Примечание. *В соответствии с проектом планировки территории.

Приложение № 2
к решению Совета муниципального
образования город Хвалынский Хвалынского
муниципального района Саратовской области
от 07.11.2024 № 220

ФИЛИАЛ ППК «РОСКАДАСТР» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Генеральный план муниципального образования город Хвалынский
Хвалынского муниципального района
Саратовской области**

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Саратов
2024

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

№ п/п	Наименование
1	Положение о территориальном планировании

Графические материалы:

№ п/п	Наименование карт	Масштаб
1	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)	М 1:25 000
2	Карта планируемого размещения объектов местного значения	М 1:10 000
3	Карта функциональных зон	М 1:10 000

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

№ п/п	Наименование
1	Пояснительная записка

Графические материалы:

№ п/п	Наименование карт	Масштаб
1	Карта границ зон с особыми условиями использования территории	М 1:10 000
2	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	М 1:10 000
3	Карта территорий объектов культурного наследия	М 1:10 000
4	Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения	М 1:10 000

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2
1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования. Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	7
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения.....	12
2.1 Общие сведения.....	12
2.2 Историческая справка.....	13
2.3 Особенности экономико-географического положения.....	17
2.4 Природные ресурсы и условия	19
2.4.1. Климат	19
2.4.2. Геоморфология	21
2.4.3. Геологическое строение	23
2.4.4. Полезные ископаемые	25
2.4.5. Гидрология.....	27
2.4.6. Почва и земельные ресурсы.....	27
2.5 Население и трудовые ресурсы	29
2.5.1. Динамика численности населения, миграционные процессы.....	29
2.6 Социально-экономическое развитие.....	34
2.6.1. Экономическая база развития муниципального образования город Хвалынский.....	34
2.6.2. Уровень и качество жизни	35
2.6.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	36
2.6.4. Аграрный сектор экономики муниципального образования.....	37
2.6.5. Промышленность и строительство.....	38
2.6.6. Производство материальных и нематериальных услуг	40
2.7 Сфера социального и бытового обслуживания.....	42
2.7.1. Учреждения образования и воспитания	42
2.7.2. Культурно-досуговые учреждения.....	45
2.7.3. Учреждения здравоохранения	46
2.7.4. Объекты спортивного назначения.....	47
2.7.5. Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг.....	48
2.7.6. Социальное обслуживание населения	50
2.7.7. Организация ритуальных услуг	51
2.7.8. Объекты религиозного назначения	51

2.7.9. Объекты специального назначения	52
2.8 Территориально-планировочная организация	55
2.8.1. Территория муниципального образования. Существующее положение	55
2.8.2. Территориальные ресурсы	55
2.8.3. Функциональное зонирование	56
3. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	60
4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	63
5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения на комплексное развитие территории	65
5.1 Объекты инженерной инфраструктуры	66
5.2 Транспортная инфраструктура	66
5.3 Объекты социального и бытового обслуживания	67
5.4 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	68
5.5 Планировочные ограничения	69
5.5.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	70
5.5.2. Береговые полосы	72
5.5.3. Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения	73
5.5.4. Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья	74
5.5.5. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	76
5.5.6. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	78
5.5.7. Охранная зона линий и сооружений связи	81
5.5.8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов	82
5.5.9. Охранная зона объекта культурного наследия	83
5.5.10. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности	85
5.5.11. Защитная зона объекта культурного наследия	86
5.5.12. Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети)	87
5.6 Особо охраняемые природные территории	89
5.6.1. ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»	89
5.6.2. Охранная зона «Национального парка «Хвалынский»	97
5.7 Объекты культурного наследия	100

5.7.1. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	115
5.8 Инженерная и транспортная инфраструктура	116
5.8.1. Водоснабжение и водоотведение	116
5.8.2. Теплоснабжение	118
5.8.3. Электроснабжение	119
5.8.4. Газоснабжение	122
5.8.5. Связь	123
5.8.6. Внешний транспорт	124
5.8.7. Автомобильные дороги	125
5.8.8. Улично-дорожная сеть.....	127
5.8.9. Автомобильный и общественный транспорт.....	130
5.8.10. Объекты обслуживания автомобильного транспорта	131
5.9 Благоустройство	133
5.9.1. Благоустройство территорий МО город Хвалынский.....	133
5.9.2. Озеленение территории	134
5.9.3. Мусороудаление	135
5.9.4. Искусственные покрытия	136
5.9.5. Малые формы	136
5.9.6. Освещение.....	137
5.10 Инженерная подготовка территории.....	139
5.10.1. Защита города от затопления и подтопления.....	139
5.10.2. Вертикальная планировка	142
5.10.3. Понижение уровня грунтовых вод	142
5.11 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории	143
5.11.1. Демографический прогноз	143
5.11.2. Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования.....	144
5.11.3. Базовый сценарий развития территории.....	148
6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	149
6.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО.....	150

6.2	Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО.....	151
6.3	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории МО, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО	153
6.4	Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности	155
7.	Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов городского поселения.....	156
8.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.....	176
9.	Основные технико-экономические показатели генерального плана в отношении населенных пунктов.....	177

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования. Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Генеральный план муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области разработан филиалом ППК «Роскадастр» по Саратовской области по заказу администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области в соответствии с договором подряда № 23-6454-Д/0414 от 17.04.2023 г.

В основу данной работы положены:

- Техническое задание на выполнение работ по разработке Генерального плана МО г. Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
- Иные федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие отношения в области территориального планирования;
- Закон Саратовской области от 29.12.2004 № 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района»;
- Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;
- Устав муниципального образования город Хвалынский;
- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016 № 321-П;

- Стратегия социально-экономического развития Хвалынского муниципального района до 2030 года;
- Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры МО город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района на период 2018–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 26.12.2018 г. № 1400;
- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО город Хвалыnsk Хвалынского муниципального района на период 2019–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 25.12.2018 г. № 1396;
- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования г. Хвалыnsk Хвалынского муниципального района на период 2018–2032 годы», утвержденная постановлением администрации Хвалынского муниципального района от 08.02.2018 г. № 262;
- Иные муниципальные программы;
- Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
- Технические регламенты:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Схема территориального планирования Хвалынского муниципального района Саратовской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области;
- Иные действующие нормативные правовые акты и нормативные технические документы Российской Федерации.

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства,

необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий поселения, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап - первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2028 г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2044 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования и уточняться в планах реализации генерального плана.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfo Professional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office».

При подготовке генерального плана использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью филиала ППК «Роскадастр» по Саратовской области.

Список принятых сокращений:

МО	муниципальное образование
ЗСО	закон Саратовской области

ФЗ	Федеральный Закон
МБ ДОУ	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
МБОУ	муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ	средняя общеобразовательная школа
МБУ	муниципальное бюджетное учреждение
ДДТ	дом детского творчества
ГУЗ СО	государственное учреждение здравоохранения Саратовской области
ТКО	твердые коммунальные отходы
ГРП	газораспределительный пункт
ГРС	газораспределительная станция
ТП	трансформаторная подстанция
ППТ	проект планировки территории

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения

2.1 Общие сведения

Муниципальное образование город Хвалы́нск входит в состав Хвалы́нского муниципального района Саратовской области и граничит с 4-мя муниципальными образованиями: Благодатинским – на севере, Елшанским – на северо-западе, Сосново-Мазинским – на западе, Алексеевским – на юго-западе. Муниципальное образование город Хвалы́нск наделено статусом городского поселения, с административным центром – город Хвалы́нск Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалы́нского муниципального района».

Город Хвалы́нск был основан в 1556 году.

Таблица 2.1.1 Населенные пункты муниципального образования город Хвалы́нск

№ п/п	Населенный пункт	Дата образования
1	город Хвалы́нск	1700
2	село Ивановка	1700
3	село Подлесное	1700
4	поселок санаторий «Родник»	XX век
5	поселок отделение совхоза «Черемшанский»	начало XX века
6	поселок Черемшаны № 1	XX век
7	поселок Черемшаны № 2	начало XIX века

Расположен город Хвалы́нск на правом берегу Волги, у подножия Хвалы́нских холмов, в 237 км к северо-востоку от Саратова, в 25 км к юго-востоку от железнодорожной станции Возрождение Приволжской железной дороги.

Площадь МО город Хвалы́нск (современное состояние) составляет 258,66 км².

В состав городского поселения входит 7 населенных пунктов (табл. 1.1.1).

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании на начало 2023 г. составляет 12388 человек, что составляет 59,1% и занимает первое место среди муниципальных образований района (табл. 1.1.2); по площади территории муниципальное образование занимает третье место среди муниципальных образований Хвалы́нского района, что составляет 15,6% (табл. 1.1.3).

Плотность населения муниципального образования составляет 47,89 чел./км², что значительно превышает данный показательному всему району в целом – 10,9 чел./км².

Таблица 2.1.2 Численность населения Хвалы́нского муниципального района по образованиям на 2023 г.

Номер п/п	Наименование МО	Численность населения, %
1	город Хвалы́нск	59,1

Номер п/п	Наименование МО	Численность населения, %
2	Алексеевское	12,7
3	Возрожденческое	9,7
4	Сосново–Мазинское	6,6
5	Елшанское	5,2
6	Благодатинское	3,5
7	Северное	3,2

Таблица 2.1.3 Площадь территории Хвалынского муниципального района по образованиям на 2023 г.

Номер п/п	Наименование МО	Площадь, %
1	Сосново–Мазинское	24,2
2	Алексеевское	21,9
3	город Хвалыnsk	15,6
4	Елшанское	13,4
5	Благодатинское	13,4
6	Северное	11
7	Возрожденческое	0,5

Город Хвалыnsk замкнул на себе почти все функции по обслуживанию городского населения района, сдерживая тем самым формирование и развитие периферийных центров межселенного обслуживания.

На территории муниципального образования расположены земли Вольского лесничества.

На территории муниципального образования осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории городского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

2.2 Историческая справка

Первое упоминание о Хвалынске (с. Сосновый Остров) относится к 1556 г. По историческим достоверным сведениям, в середине XVI в. на Сосновом острове был устроен русский сторожевой пост. В 1606 г. образовано рыбацкое селение. Первые поселенцы этих мест сначала были сезонными. Здесь жили ясачные и монастырские крестьяне московского Чудова монастыря. Одни поставляли рыбу «на Великого государя», другие – «на монастырское начальство».

До конца XVII в. все хвалынские земли оставались во владении кочующих орд разных племен, только северо-западные земли были заняты мордвою, а в «непроходимых лесах гористого Поволжья уживалась лихая вольница – армия Юрьева дня», к которой впоследствии (со второй половины XVII в.) стали приставать раскольники из Центральной России.

В эпоху Петра I началась активная колонизация. Боярин Ф.А. Головин был пожалован в 1699 г. всеми свободными землями по горному берегу Волги от Кашпира до Широкого Буерака.

В 1700 г. по приказу правительства на горной стороне против острова был построен городок, который от набегов и разорения ордынцев был обнесен деревянным оплотом с башнями по углам из сосен произраставшего здесь строевого леса. Правительство снабдило жителей пушками и порохом. С 1700 г. городок имел официальное название Сосновый остров. В документах 1-й ревизской сказки (РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 3112), 1719-1721 гг., ему дано определение: «Симбирского уезда, Завального стану вотчина Московского Чудова Монастыря село Архангельское, Сосновый Остров тож. Поселено оное село на берегу реки Волги расстоянием от Лебежайки 20 верст...». В 1722 г. в селе была построена первая церковь.

К началу второй ревизской сказки в 1742 г. население городка начало «отпочковываться» и осваивать новые земли Хвалынского района. Так уже в 1725 г. «переехали собой» т.е. добровольно «в новопоселенную деревню Мазу» (Сосновую) 58 душ. А в 1737 г. – «в новопоселенную деревню Терсинская Вершина» (теперь село Ульянино) переселилось 27 душ. В 1741 г. новопоселенными значились также Елшанка, Апалиха, Самодуровка, Дубгай, Ершовка и др. Так Чудов монастырь проводил освоение территории подаренной ему Петром I.

К 3-й ревизской сказке зафиксированы новопоселенные деревни в предместьях Городка: Винный ключ, Вершина Ближней Каменки, Монастырский ключ и другие. В этот же период – конец XVII и начало XVIII вв. появляются крупные татарские и русские села: Старая Кулатка, Дворянская Терешка, Сухая Терешка, Озерки, Безобразовка, Кадышовка, Павловка и др. В 1762 г. Чудов монастырь был вынужден покинуть Хвалынскую округу: вотчины Чудова монастыря по указу царя Петра III передавались Коллегии экономии. В округе было уже 15 сел и 38 деревень в нагорной стороне и 4 маленькие деревеньки на луговой.

В 1780 г. по указу императрицы Екатерины II образуется Саратовское наместничество из 9 уездов Саратовского, Хвалынского, Вольского, Кузнецкого, Аткарского, Петровского, Сердобского, Балашовского, Камышинского. Хвалынск становится уездным городом.

Хвалынск того времени был небольшим – 320 дворов, около 1400 жителей. В день открытия города 115 мужчин (из 675) записались в купечество, остальные в мещане. В городе соляной казенный амбар, жители кроме рыболовства занимаются хлебопашеством. Местное население вело натуральное хозяйство. Все что

производилось и вырабатывалось, менялось и продавалось в базарные дни и на ярмарках.

В 1826 г. по плану «Высочайше конформированному» Николаем I, г. Хвалынский обрел современные границы, включил в себя близлежащие поселения.

Толчок в экономическом развитии города произошел благодаря переселению купцов-старообрядцев с Иргиза. Хвалынский и его окрестности был одним из центров старообрядчества России. Купцы стали самыми богатыми и влиятельными людьми в городе. Стала расти и набирать обороты хлеботорговля. В 1842 г. строится городской водопровод, начинается мощение улиц бутовым камнем. К 40-м годам XIX в. относится и активное развитие садоводства, которое к концу века стало важной экономической статьей города. Сады были на начальном этапе одним из способов развития города. Сначала сады разводили при дворах (80-гг. XVIII в.). Но двор ограничивал возможности садоводства, и вскоре сады начали закладывать за городом. А со второй половины XIX в. сады начинают разводить и в сельских поселениях. Согласно статистическим данным в 1905 г. Хвалынский экспортировал в год за пределы губернии и государства 3-5 миллионов пудов яблок.

Развивается кустарное производство: делают телеги, сани, колеса, появляются гончарные и кожевенные мастерские. Кустарные ремесла развивались в Хвалынске издавна. Обилие глины в прибрежной полосе Волги способствовало развитию гончарного дела. Хвалынские леса давали богатый материал ремесленникам-деревоотделочникам. Базары города славились изделиями горшечников, бондарей и т.д. Но крупные промышленные предприятия не строятся, несмотря на наличие минерального сырья.

Заселение района шло постепенно, большая часть населенных пунктов образовалась в XVIII в. К концу XIX в. населенные пункты Хвалынского района характеризовались небольшой численностью населения, за исключением Хвалынска – самого старого населенного пункта района, и слабым развитием промышленности.

В 1897 г. Хвалынский был самым большим по численности населения, в нем проживало 15465 жителей (1861 г. – 12000 жителей). Торговая деятельность горожан заключалась в закупке и продаже хлеба, преимущественно пшеницы. В городе функционировала женская прогимназия, городская публичная библиотека, городской банк, городской ломбард, судоходная дистанция, пристань, отправляющая 5,5 млн. пудов различных грузов.

Среди других населенных пунктов, возникших в XVI-XVII вв., к этому времени выделялось с. Старая Лебежайка (3000 жителей, волостное правление, красильни, 13 лавок, базары, 2 ярмарки).

В с. Старая Яблонка (2000 жителей), основанном раскольниками и беглыми крепостными, функционировала пристань, с которой грузилось 275 тыс. пудов грузов, преимущественно хлеба.

В с. Алексеевка в конце XIX в. проживало 2000 жителей. В селе волостное правление, училище, почта, телеграф, 12 лавок, механические заведения, слесарни, литейня, 2 водяных и 7 ветряных мельниц. При селе пассажирская и грузовая пристань, отправляющая 360 тыс. пудов различных грузов. При Алексеевке было общество «Самолет» с мастерскими по ремонту и сборке пароходов и гаваням и для зимовки.

Следующий этап заселения территории – начало XVIII в., характеризуется дальнейшим освоением новых территорий и образованием поселений не только вдоль побережья Волги, но и в центральных частях района.

В с. Новаяблонка – 2700 жителей, школа, овчинный завод.

В с. Селитьба – 3800 жителей, волостной правление, школа, красильня, овчинные заведения, 10 лавок, базары, 2 ярмарки.

В с. Сосновая маза – 3500 жителей, школа, лавка, овчинные заведения.

В с. Черный затон – 1500 жителей, волостное правление, больница, аптека, красильня, овчинный завод, лавки. Пристань при селе грузит до 70 пудов.

В с. Елшанка – 5000 жителей, 2 церкви, волостное правление, училище, торговые заведения.

В конце XVIII в. идет дальнейшее заполнение экистического пространства Хвалынского района. Села возникшие в этот период к концу XIX в. Характеризуются небольшой численность населения. В с. Благодатное – 1000 жителей, ведется зерновое хозяйство, скотоводство, есть конный завод.

С начала XX в. намечаются некоторые улучшения в ведении сельского хозяйства Хвалынского района, отмечено некоторое развитие промышленности, но предприятия по-прежнему кустарные и маломощные, в основном связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья. На кожевенном, маслобойном, кирпичном предприятиях Хвалынска занято от 4 до 18 чел. Получает развитие мукомольная промышленность, на реках Черемшанке и Каменке строится 32 водяные мельницы, на окраине города – 4 ветряные. В 1888 г. нефтяная компания «Нобель» строит керосиновый резервуар, положивший начало будущей нефтебазе. В 1897 г. построена первая паровая мельница. Позднее в южной части города строится небольшой маслобойный завод, а в начале XX в. Более мощный маслозавод, оснащенный немецким оборудованием. Дореволюционный Хвалынск – крупнейший хлеботорговый центр. Здесь продавалось до 5 млн. пудов зерна.

В конце 1923 г. Хвалынский уезд объединяется с Вольских, образуя Вольский округ в составе Нижневолжского края. Хвалынск становится волостным городом. В 1924 г. организуются кресткомы, сельскохозяйственные кредитные товарищества, укрепляется новая форма хозяйства – сельскохозяйственная артель. В районе появляются первые тракторы, которые получают сельхозартели Черного Затона и Ивановки. К 1925 г. в районе создано 14 сельхозартелей. После принятия в 1927 г. программы коллективизации сельского хозяйства, в районе образуется 59 сельхозартелей разного типа.

В июле 1928 г. происходит новая административная реорганизация. Из состава Вольского района выделяется Хвалынский район. Вышли из бывшего Хвалынского уезда села с татарским населением и образовали самостоятельный Старокулаткинский район, а часть сел по реке Терешке влились в Радищевский район. Оба района вошли в состав Ульяновской области. В 1931 г. коллективизация района была завершена, было образовано 27 колхозов.

В годы предвоенных пятилеток появляются промышленные предприятия города: маслозавод, консервный завод. Появляются артели швейников, жестянщиков, деревообделочников. На базе бывших старообрядческих монастырей и частных купеческих дач на Волге в советское время образованы Хвалынские здравницы, действующие в настоящее время.

В постсоветское время уникальные ландшафты лесной нагорной части района обрели статус Национального парка «Хвалынский».

Ныне, Хвалынск – город с богатым культурным наследием, родина художника К.С. Петрова-Водкина, поэта С.С. Наровчатова. Здесь два музея: краеведческий, основанный потомками А.Н. Радищева, дом-музей К.С. Петрова-Водкина и картинная галерея.

2.3 Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение Хвалынского муниципального района – в первую очередь, его положение по отношению к другим районам Саратовской области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними – одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Хвалынск – административный центр Хвалынского муниципального района Саратовской области, входящей в Приволжский федеральный округ, индустриальный центр, в котором сосредоточены различные отрасли народного хозяйства. Расположен на высоте 50 м.

Хвалынский муниципальный район расположен в северо-восточной части Саратовской области.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

В этом отношении Хвалынский муниципальный район находится в благоприятных условиях:

- в северной части правобережья Саратовской области, в черноземной степи (луговой и богато-разнотравно-ковыльной), агроресурсы которой позволяют развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;

- в узле инфраструктурных коммуникаций (прежде всего газотранспортных), в месте пересечения их ландшафтной осью – долиной р. Терешка. Автомобильная дорога федерального значения Волгоград-Сызрань пересекается здесь железной дорогой – Саратов-Сызрань.

- на половине пути и в относительной близости (около 200 км) от крупных экономических и культурных центров Поволжья и России в целом – г. Саратов и г. Ульяновск. Удачное расположение территории района в зонах деловой активности этих центров делает его привлекательным для мигрантов.

имеет удобные сложившиеся связи с другими районами Саратовской области (граничит с 2-мя из них) и соседним субъектом РФ – Ульяновской областью;

- наличие на его территории рекреационных ресурсов имеет существенное значение для привлечения инвестиций.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на агроклиматические и рекреационные ресурсы, привозное сырье и топливо, на обеспечение транзита грузов и пассажиров, на крупный потребительский рынок.

2.4 Природные ресурсы и условия

2.4.1. Климат

Климат города Хвалынска по температурным условиям, влажности воздуха и количеству выпадающих осадков носит на себе черты континентальности. Для города характерно жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету (короткая весна), неустойчивость атмосферных осадков.

Температурный режим города (по станции Хвалы́нск) приведен в таблице 2.1.1. Как видно из таблицы средняя годовая температура воздуха города $+3,7^{\circ}\text{C}$. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой воздуха $+20,5^{\circ}\text{C}$, при максимуме $+39^{\circ}\text{C}$ и минимуме $+4,9^{\circ}\text{C}$. В зимний период времени самый холодный месяц – январь, имеющий среднюю температуру $-13,1^{\circ}\text{C}$, однако средний минимум приходится на февраль $-36,1^{\circ}\text{C}$. Средняя многолетняя амплитуда колебания температуры для г. Хвалынска $75,1^{\circ}\text{C}$ ($-36,1^{\circ}$ и $+39^{\circ}$).

Продолжительность безморозного периода для г. Хвалынска составляет 150 дней, из них 101 день с температурой выше 15° .

Осенние заморозки в среднем наступают в октябре, а весенние заморозки в среднем кончаются 8 мая.

Преобладающими ветрами, дующими над г. Хвалынском, являются северо-западные ветры. Однако ветровой режим не постоянен в течение года. В теплый период времени город нередко подвергается влиянию Заволжских ветров. Однако сухие ветры до города доходят уже ослабленные. Суховеи посещают город в июне, июле, августе.

Средняя скорость ветра над городом 5,7 м/сек. (годовая). Средняя скорость ветра по месяцам приведена в таблице 2.4.1.1. Наибольшей скорости ветер достигает в зимний период времени.

Город Хвалы́нск находится в наиболее увлажненной полосе Саратовской области. Среднее годовое количество осадков для города 401 мм. Осадки выпадают неравномерно: наибольшее количество их выпадает в теплый период года, максимум в мае – 46 мм, минимум – в феврале – 19 мм. Всего за теплый период выпадает 266 мм, а за холодный – 135 мм.

Среднемесячное количество осадков приведено в таблице 2.1.3.

Средняя дата устойчивого снежного покрова относится к третьей декаде ноября месяца. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. Средняя абсолютная (годовая) влажность воздуха 5,4 мм, относительная – 73 %.

Таблица 2.4.1.1 Температурный режим города Хвалынска

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя температура, °С	-13,1	-12,6	-6,5	4,0	13,4	17,7	20,5	18,6	12,4	4,5	-3,7	-10,7	3,7
Абсолютный минимум, °С	-32,2	-36,1	-26,6	-18,3	+13,4	+6,9	+4,9	+2,0	-2,0	-2,1	-11,7	-31,3	-36,1
Абсолютный максимум, °С	+7	+4	+13	+30	+30	+38	+39	+39	+35	+25	+18	+6	+39

Таблица 2.1.2 Ветровой режим города Хвалынска

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Средняя скорость ветра, м/сек.	6,8	6,2	6,6	5,6	5,6	4,8	4,4	4,7	5,3	6,3	6,4	6,1	5,7

Таблица 2.1.3 Среднемесячное количество осадков по городу Хвалынск

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год	Холодный период, XI-III	Теплый период, IV-X
Осадки, мм	25	19	23	24	46	36	40	43	40	37	38	30	401	135	266

По климатическому районированию территория Хвалынского района относится к строительно-климатическому району с переходом суточной температуры воздуха через 8°С. В конце сентября, начале октября устанавливается отопительный период, продолжительность которого достигает 199 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны - 25°С и -16°С. При размещении нового промышленного строительства, предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо располагать к востоку и юго-востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Хвалынский район входит в агроклиматический район, который характеризуется, как засушливый, теплый с ГТК 0,6-0,8.

В целом гидротермические условия благоприятны для возделывания яровых и озимых культур, а также многих овощных бахчевых и плодово-ягодных культур.

Ухудшение условий происходит, за счет отрицательных факторов – заморозков, суховеев и периодических засух в весенне-летний период, оттепелей – в зимний.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода +13,4-20,5°C, холодного от -3,7 до -13,1°C.

Наиболее благоприятными условиями для отдыха и туризма обладает лесостепная зона, где количество дней в году пригодных для отдыха без ограничения составляет порядка 70-73%, здесь же наблюдается преобладание благоприятных для климатолечения теплых малооблачных погод и погод с дневной облачностью, что не ограничивает возможности приема солнечных и воздушных ванн. Важно подчеркнуть роль микроклимата в распределении мест отдыха и лечения. Так пересеченный рельеф правого высокого берега Волги в совокупности с залесенной местностью создает исключительно благоприятные условия для использования этой территории в санаторных целях.

В целом из анализа климатических характеристик можно сделать вывод, что климатические условия МО благоприятны для гражданского и промышленного строительства и не могут служить ограничивающими факторами.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, относительно продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

2.4.2. Геоморфология

Поверхность территории муниципального образования г. Хвалынский представляет собой денудационную равнину олигоценового возраста, расположенную в восточной части Приволжской возвышенности на ее Нижней поверхности, на фоне которой выделяются отдельные останцы и останцовый массив Верхней денудационной поверхности. Наиболее высокие участки останцового массива известны под названием Хвалынских гор.

Хвалынские горы – наиболее высокая часть Приволжской возвышенности и максимально составляет в верхней точке 369 м (г. Беленькая). Гребень гор проходит в 3-7 км от Волги, круто обрываясь у г. Хвалынска (в 2-4 км), образуя глубокую покатую котловину (чашу), защищенную практически со всех сторон от ветров. Вершины гор покрыты хвойными и лиственными лесами. Отдельные вершины обнажены и издали производят впечатление покрытых снегом – это меловые горы. Нижняя денудационная поверхность в виде широкой равнины с высотой ниже

200 м, которая, в свою очередь, широкими глубоко врезаемыми долинами крупных р. Терешки и р. Терсы и их притоков расчленяется на ряд больших и множество мелких увалистых водоразделов. Такое расчленение придает ей волнисто-увалистый характер. Наиболее широкие водоразделы расположены в верхнем течении крупных рек, ниже – овражно-балочной сетью они расчленяются на множество мелких увалов.

Территория МО г. Хвалынск расположена на водоразделе р. Волги. Водораздел имеет направление с северо - востока на юго-запад и характеризуется снижением высот с севера на юг, с уклонами равными 1,75 на 1 км. Останцы размыва Верхней поверхности денудации на территории Хвалынского муниципального района занимают высоты более 200 м. Наибольший из них: останцовый массив, который тянется вдоль Волги от линии северной границы Хвалынска почти до южной границы района. Останцы представляют здесь цепь высоких горообразных поднятий. Общий характер рельефа гористо-увалистый. В районе Хвалынских гор отмечаются наибольшие абсолютные отметки 350-369 м и наибольшая в Саратовской области глубина базиса эрозии, достигающая 350 м.

Юго-восточные склоны останцов обычно короткие, иногда ступенчатые, сильно расчлененные небольшими оврагами и промоинами. Они обрываются непосредственно к руслу реки Волги, так, что правый берег Волги на территории района не имеет долины. Кроме того, по правому склону р. Волги от северной границы территории области до г. Хвалынска широко развиты оползни. Среди них выделяются и молодые. Свежие подвижки поражают, главным образом, шлейфы древних волнисто-грядовых оползней. Глубина оползневого захвата колеблется от 200-250 до 500-600 м. Северо-западные склоны останцов более пологие и длинные. Останцовые массивы часто покрыты древесной растительностью.

Описываемый район характеризуется сильной расчлененностью территории овражно-балочной сетью. Густота овражно-балочной сети здесь наибольшая по Саратовской области и составляет 1,7-3,4 км/км². Овражно-балочная сеть представлена балками, затухающими и действующими оврагами, по днищам которых часто протекают ручьи.

Анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территория муниципального образования г. Хвалынск крайне сложна. Сильная расчлененность территории оврагами и балками делает ее мелко-контурной, что зачастую затрудняет использование сельскохозяйственных машин. Многие участки на останцах с крутыми склонами с холмисто-бугристым рельефом или выраженным размывом вообще не пригодны для механизированной обработки. Использование

территории района для промышленного и гражданского строительства также осложнено изрезанностью рельефа. Наиболее крупные участки, благоприятные для строительства, расположены на водоразделах и их склонах в северной половине района.

Территории, неблагоприятные для застройки, крутые склоны, овраги, поймы и другие развиты повсеместно и при использовании их под застройку необходимо проведение инженерно-строительных мероприятий (планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.п.). Участки с разнообразным, хорошо пересеченным рельефом, имеют наиболее благоприятные условия для отдыха.

Город Хвалынский размещается на 2-ой и 3-й надпойменной террасе, амфитеатром врезающиеся в окружение Хвалынских меловых гор Приволжской возвышенности. В районе города высокие склоны, соединяющие низкие надпойменные террасы с холмами и отрогами Приволжской возвышенности, прорезаны многочисленными оврагами и плоскодонными широкими балками. Застроенная часть города в общем характеризуется абсолютными отметками поверхности от 23 до 70-75 м.

2.4.3. Геологическое строение

В геологическом строении территории муниципального образования принимают участие породы меловой системы и четвертичные отложения. Отложения меловой системы представлены барремом, аптом и альбом. Выходы баррема на дневную поверхность прослеживаются узкой полосой вдоль правого берега Волги и перекрыты более молодыми осадочными образованиями четвертичного возраста. В металогическом составе преобладают глины и суглинки, переслаивающиеся с маломощными прослоями и линзами песков и песчаников. Глины в большинстве случаев плотные, темнопепельного цвета. Местами среди них отмечается плитчатая отдельность. По числу и пределам пластичности барремские осадочные образования классифицируются как глины и реже суглинки. Породы находятся в полутвердой консистенции, реже в тугопластичной.

Геотехнические показатели барремских отложений следующие:

- барремские породы в естественном залегании очень уплотнены и в соответствии с этим обладают большим сопротивлением сдвигу;
- в сравнении с результатами опытов без предварительного уплотнения и в условиях опыта с предварительным уплотнением грунта перед срезом, нагрузками $1-5 \text{ кг/см}^2$, происходит частичное разуплотнение грунта и снижение его сопротивляемости сдвигу в 1,5 раза.

Апт методологически представлен глинами темно-серыми, с прослоями песков и песчаников. В нижней зоне преобладают глинистые разности, в верхней – песчано-глинистые. Осадки апта подразделяются на три горизонта:

- нижний – алевроиты мелкозернистые, желто-серые, пески мелкозернистые глинистые с линзами песчанистой желто-серой глины. Выше по разрезу глинистые пески переходят в песок желто-серый, тонкозернистый, косослоистый.

- средний горизонт широко распространен, представлен темно-серыми глинами, при высыхании приобретающими серо-пепельный цвет. Глины мощностью 20 м плотные, с конкрециями и пропластками железистых и известковистых песчаников и прослоями битуминозных глин. Выше залегают песчанистые, слюдистые, гипсоносные, карбонатные глины с прослоями серого, мучнистого песка;

- верхний горизонт характеризуется появлением сравнительно мощной толщи глин, коричнево-серых, сланцевых, известковистых, с обильным налетом ярозита, окислов железа, с большим скоплением кристаллов гипса на поверхностях выветривания. Мощность почти достигает 20 м.

По гранулометрическому составу аптские отложения характеризуются разнообразными грунтами – от глин до суглинков легких, пылеватых, средней плотности, находящимися в полутвердой консистенции.

Альб слагает наиболее возвышенные части территории города. Литологически верхние горизонты альба представлены глинами, переслаивающимися с маломощными прослоями песков и песчаников. Глины преимущественно серые, черные пятнистые, участками песчанистые. При выветривании глины разбиваются на плитчатые отдельности.

Отложения четвертичного возраста представлены аллювиальными отложениями хвалынского времени и современными аллювиальными отложениями поймы р. Волги. Аллювиальные отложения хвалынского возраста распространены в пределах абсолютных отметок 22-35 м, слагая первую надпойменную террасу.

Террасовые отложения представлены глинами и суглинками с прослоями и линзами тонкозернистых песков. Глины и суглинки преимущественно коричневого цвета, местами черные с зеленоватым оттенком, тонкослоистые, с включением органических остатков. Глинистые отложения классифицируются по гранулометрическому составу и пластичности как легкие глины и тяжелые суглинки.

Современные пойменные отложения, мощностью от 10 до 20 м в основном представлены мелкозернистыми глинистыми песками. В подошве отложений

прослеживаются гравийно-галечный слой, мощностью от 0,3 до 0,7 м. Внутри песков части линзы и прослои супесей и суглинков. По гранулометрическому составу разнородные с преобладанием мелкой и средней фракции, гравистые.

2.4.4. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района. Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Ресурсный потенциал района – нерудные полезные ископаемые, относящиеся к осадочным породам нижнего и верхнего отделов меловой системы. В районе зарегистрированы месторождения мела, мергеля, опоки песчаника, песка, гравия, глины минеральных красок.

Нерудные полезные ископаемые в районе приурочены к осадочным породам нижнего и верхнего отделов меловой системы, палеогену и четвертичным отложениям.

Мел простирается полосой от г. Вольска по направлению к г. Хвалынску и далее на север. Мощность меловой толщи от 3 до 30 м. Вскрышными породами являются, в основном, почвенный слой местами опоки и четвертичные суглинки различной мощности. По качеству мел относится к высокосортному минеральному сырью. Содержание углекислого кальция достигает 97,26%.

Залежи меловых пород относятся к высокосортному минеральному сырью, которое можно использовать для производства воздушной извести, писчего мела, а также для производства цемента.

Месторождения мела слабо изучены и мало разведаны (не считая мелового карьера у г. Хвалынска).

Глина залегает в окрестностях г. Хвалынска. Нижнемеловые глины имеют мощность до 10 м. Месторождения не разведаны и не разрабатываются.

На территории МО г. Хвалынск имеется месторождение минеральных подземных вод в районе поселка Черемшаны № 1 (определено Саратовской ГРЭ в 1978 г.) Выявленные минеральные воды верхне-среднекаменноугольного водоносного комплекса приурочены к трещиноватым и кавернозным известнякам. Водоносный комплекс залегает на глубине 200 м. От вышележащих горизонтов он изолирован глинами байосского яруса мощностью 25 м. Воды бромные,

хлоридно-натриевые, среднеминерализованные, с повышенным содержанием борной кислоты и незначительным содержанием сероводорода.

Воды рекомендуются к применению в виде ванн для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, заболеваний сосудов и некоторых других органов.

Ниже приведены сведения о месторождениях твердых полезных ископаемых, их геологическая характеристика и запасы согласно банка данных ресурсной базы Саратовской области:

Глинистое сырье:

1. Кирпичное месторождение глин мелового возраста расположено в 3,5 км южнее г. Хвалынска. Мощность отложений – 15 м. Промышленные запасы по категории С2 – 6300 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается;

2. Михайловское месторождение глин мелового возраста расположено в 2,3 км севернее г. Хвалынска между селами Михайловка и Большая Федоровка. Мощность отложений – 13,5 м. Промышленные запасы по категории С2 – 1500 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается;

3. Садовое месторождение глин мелового возраста расположено в 10 км южнее г. Хвалынска, у северной окраины с. Старая Яблоновка. Мощность отложений – 15 м. Промышленные запасы по категории С2 – 3600 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается;

4. Старояблоновское месторождение глин мелового возраста расположено в 8 км южнее г. Хвалынска, вдоль дороги Ивановка - Старая Яблонка. Мощность отложений – 15 м. Промышленные запасы по категории С2, – 3900 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается;

5. Хвалынское месторождение глин и суглинков расположено в 5 км южнее г. Хвалынска. Мощность отложений – 9,1 м. Промышленные запасы по категории А+В+С1 – 507 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается.

Месторождения природного мела:

1. Гора Богданиха расположено в 3 км северо-западнее г. Хвалынска. Мел белый, песчаный. Мощность отложений – 0,5-52,8 м. Промышленные запасы по категории А+В+С1 – 1584 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается.

2. Подлесновское месторождение расположено в 7,5 км юго-западнее г. Хвалынска, у северной окраины села Подлесное. Мел белый, мергелистый. Мощность отложений – 14,9 м. Промышленные запасы по категории С2 – 4500 тыс. м³. Месторождение не разрабатывается.

3. Прудовое месторождение расположено в 6 км северо-западнее г. Хвалынска, в 1,5 км от автодороги Хвалыnsk-Елшанка. Мел плотный, светло-серый с прослойками мергеля, на втором участке мел белый, плотный, с редкими (до 20 м) прослойками. Мощность отложений – 17,7 м. Промышленные запасы по категории С2 – 11600 тыс. м³. Месторождение не разрабатываемое.

2.4.5. Гидрология

Территория муниципального образования г. Хвалыnsk имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории.

Гидрографическая сеть МО представлена рекой – Волгой и рядом мелких речек: Сухая Каменка, Каменка, Винный Ключ, Арбузное Ущелье, Банный Ключ, Камышка.

Река Волга в настоящее время представляет собой Саратовское водохранилище и служит естественной восточной границей района. С образованием Саратовского водохранилища Волга здесь широко разлилась, стала глубокой.

Все реки муниципального образования входят в бассейн р. Волги. Они имеют снеговое питание, однако немалую роль в подпитке рек играют родниковые воды. Наибольшая часть годового стока наблюдается в период весеннего половодья, который составляет 70-75% всего годового стока.

2.4.6. Почва и земельные ресурсы

Территория Хвалынского района расположена в южной подзоне лесостепи Приволжской возвышенности и северной степи с господствующим черноземным типом почвообразования.

Все типы почв на территории МО подвержены водной эрозии, которая проявляется в различной форме от слабой до сильной. Для сохранения почвенного плодородия необходимо проведение агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

Не пригодны для сельскохозяйственного использования также пески слабозакрепленные, слабо и среднедефлированные.

На западной окраине города Хвалыnsk располагается Хвалынский оползневый район. В результате оползневых смещений в этом районе произошел разрыв на трассе газопровода-отводка к ГРС «Хвалынская».

Активизация оползневой деятельности была зафиксирована и в 700 м к юго-западу от трассы газопровода вдоль автомобильной дороги «Хвалынский - Сосновая Маза - Акатная Маза». Сформировавшийся оползень площадью около 30 тыс. м² и объемом пород, вовлеченных в смещение, порядка 100–150 тыс. м³ угрожает целостности автодороги

На территории муниципального образования распространены разнообразные природные и экзодинамические процессы, определяющие основные черты современного мезо – и микрорельефа. Наиболее ярко проявляется переработка берега Саратовского водохранилища (абразия), а также эрозионные, карстовые, суффозионные и оползневые процессы.

2.5 Население и трудовые ресурсы

2.5.1. Динамика численности населения, миграционные процессы

Население – один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Согласно Концепции демографической политики Саратовской области, на период до 2025 года муниципальное образование в части демографической политики относится к депрессивным. Для этой группы характерны самые высокие потери населения, существенное превышение числа умерших над числом родившихся, миграционный отток.

На территории Саратовской области действует демографическая политика, целью политики является стабилизация численности населения в ближайшие 5-10 лет и на основе социально-экономического развития, и оздоровления демографической ситуации обеспечения постепенного прироста населения до уровня 1991 года к 2020-2030 годам. При разработке и реализации мер по повышению рождаемости, снижению смертности и регулированию миграционных потоков необходимо сопоставлять наличное население с потребностью в нем с точки зрения возрастного, полового, профессионально-квалификационного состава.

Динамика численности населения муниципального образования город Хвалынский за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (табл.2.5.1.1).

Таблица 2.5.1.1 Динамика численности населения МО город Хвалынский, чел.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13504	13470	13290	13223	13026	12882	12770	12746	12606	12486	12388

Как видно из таблицы 3.1.1 за последние годы в МО отмечался спад численности населения.


Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

За период 2013-2022 гг. численность населения уменьшилась на 1018 человека, что составляет около 7,5 %.

Наметился переход возрастной структуры населения от стационарной к регрессивной.

В МО сложился такой тип воспроизводства населения, который обеспечивает лишь простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

Рисунок 2. Динамика естественного прироста



Как видно из графика, естественный прирост на протяжении последних лет в основном является отрицательным.

Таблица 2.5.1.2 Динамика естественного прироста

Показатель	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Родившиеся	156	126	121	95	105	81	108	83	31
Умершие	286	232	230	235	208	250	291	207	84
Естественный прирост	-130	-106	-109	-140	-103	-169	-183	-124	-53

Учитывая, что естественный прирост в МО стремительно регрессирует, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, в трудоспособный возраст войдут менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения

демографической нагрузки будет неизбежна. А это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема.

В муниципальном образовании коэффициент смертности населения остается высоким при низкой рождаемости. На 2022 г. коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости (16,7% и 6,7% соответственно).

Спад рождаемости зависит от ряда причин, как экономических, так и социологических.

В последние годы миграционные потоки обусловлены притоком населения, что положительно сказывается на механическом приросте населения поселения (табл. 2.5.1.3).

Таблица 2.5.1.3 Динамика механического движения населения, чел.

Показатели, чел.	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022
Прибыло	589	505	532	513	432	420	434
Выбыло	563	596	504	434	403	357	336
Механический прирост	26	-91	28	79	29	63	98
Общий прирост	–	-197	-112	-90	-140	-120	-26

Из приведенных таблиц видно, что прирост населения нестабильный и зависит от ряда причин:

- спад рождаемости;
- естественное старение населения;
- слабоуправляемый процесс миграции.

Таблица 2.5.1.4 Количество выбывших по численности трудовых ресурсов, чел.

Показатели, чел.	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022
Младше трудоспособного	108	140	91	76	92	92	51
Трудоспособный	383	385	341	308	251	211	229
Старше трудоспособного	72	71	72	50	60	54	56


Как видно из таблицы 3.1.4 преобладающую долю в миграционном потоке составляет трудоспособное население.

Миграционная составляющая имеет нестабильную динамику и относится к слабоуправляемым процессам.

Следует отметить, что в муниципальном образовании наблюдается переход к регрессивной структуре населения: рост удельного веса лиц в категории пожилого населения при одновременном уменьшении доли лиц в детском возрасте (старение населения). Численность населения муниципального образования город Хвалынский по состоянию на 2023 г., находящегося в трудоспособном возрасте составляет 51,5 % от общей численности населения, старше трудоспособного – 29,3 %, моложе

трудоспособного – 19,2 %.

Рисунок 3. Возрастная структура МО г. Хвалынский, %



Несмотря на небольшое снижение доли трудоспособного населения, сохраняется его высокий удельный вес.


Демографическая ситуация МО город Хвалынский характеризуется сокращением численности населения трудоспособного возраста, что является сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и определяет увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население.

В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как нематериального фактора конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования, оптимальное распределение и использование человеческого потенциала будет являться одной из главных задач социально-экономического развития МО город Хвалынский.

К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением, что отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т. д.

В распределении населения по половому составу на 2023 год удельный вес численности женщин (54,4%) превышает удельный вес мужчин (45,6%).

Рисунок 4. Половая диспропорция населения МО г. Хвалынский, %



Этнический состав населения муниципального образования многонационален и дифференцирован по территории. В муниципальном образовании проживают представители более десяти национальностей. Русское население остается преобладающим, но доля народа в общей численности населения постепенно снижается.

Национальные традиции различных этносов оказывают определенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- за последнее десятилетие наблюдается планомерное снижение численности населения;
- старение населения;
- половая диспропорция между мужским и женским населением.

Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании действует муниципальная программа «Демографическое развитие Хвалынского муниципального района». Существует необходимость в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, так и повышения уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности.

Основными задачами демографической политики являются:

- снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

- повышение уровня рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой и т.д.;

- совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей экономики;

- проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в сельских поселениях района;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации, стабилизировать численность населения.

Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала МО город Хвалы́нск необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

2.6 Социально-экономическое развитие

2.6.1. Экономическая база развития муниципального образования город Хвалы́нск

Город Хвалы́нск – центр среднеразвитого района «биокомплекса».

Производственный комплекс муниципального образования, сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Экономика МО город Хвалы́нск в настоящее время представлена всеми тремя основными секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;
- вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с обрабатывающими производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды;
- третичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и предметов личного пользования; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство, основной вид деятельности - растениеводство и животноводство.

В последние годы в экономике МО город Хвалынский происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производства третичного сектора. Такого рода сдвиги являются прогрессивными на данном этапе развития производственных сил и в целом соответствуют направлениям развития экономики развитых стран.

В связи с этим, инвестиционная политика муниципального образования должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и повышение эффективности использования инвестиций.

Следует проводить активную политику по оживлению инвестиционных механизмов, направленных на развитие приоритетных направлений:

- инвестиции в малый и средний бизнес;
- инновационная сфера;
- дорожное хозяйство и придорожный сервис;
- переработка сельскохозяйственной продукции.

2.6.2. Уровень и качество жизни

Уровень жизни – степень удовлетворения универсальных потребностей населения, в частности, экономических (материальных), валеологических (здоровья и долголетия), средовых (социальная и природная среда). В теснейшей связи с уровнем жизни находится и его качество, определяемое здоровьем и продолжительностью жизни, образованием, доходами, благоустройством жилья, доступом к доброкачественной воде, культурным ценностям и другими факторами.

В целом, понятие качества жизни включает в себя три основных составляющих: во-первых, уровень жизни, определяемый соотношением денежных доходов населения и прожиточного минимума, удельным весом бедных и богатых,

покупательной способностью средних слоев, обеспеченностью жильем, объектами хозяйственно-бытового назначения и коммунальными услугами, личным имуществом граждан и т.д., во-вторых, образ жизни, в структуру которого включаются характеристики занятости населения и безработицы, образования и культуры, социальной безопасности, системы охраны окружающей среды, правонарушений и преступности, обеспечения населения объектами культуры, искусства, просвещения, спорта, а также доступности и степень их использования, в-третьих, здоровье и продолжительность жизни, измеряемого показателями рождаемости, смертности, естественного прироста населения и прочих демографических процессов, индикаторами состояния здоровья и заболеваемости, развития сферы здравоохранения, обеспеченностью объектами здравоохранения, характеристиками экологической безопасности.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Хвалынский муниципальный район, уступает среднему по Саратовской области показателю. Положение по отношению к сопредельным муниципальным районам гораздо лучше.

2.6.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

В границах муниципального образования город Хвалынский Хвалынского муниципального района существующий жилищный фонд на 2023 г. составляет 712,5 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по городскому поселению 34,26 м²/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

Таблица 2.6.3.1 Характеристика жилищного фонда города Хвалынский

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год
1	Общая площадь жилых помещений	тыс. м ²	712,5
2	Число проживающих в ветхих жилых домах	человек	20
3	Количество дворов	шт.	94
4	Газифицировано домов	шт.	61

Количество частных домовладений в МО город Хвалынский составляет 6315 домов, общей площадью 252,6 тыс. м²; многоквартирных домов – 76, общей площадью 78,414 тыс. м² (от 2-х до 6-ти этажей).

Характеристика многоквартирных домов:

- одноэтажные – 1;
- двухэтажные – 57;
- трехэтажные – 10;
- четырехэтажные – 0;
- пятиэтажные – 8;
- шестиэтажные – 0.

Общая обеспеченность жилищного фонда:

- отоплением на 100%;
- горячим водоснабжением на 0%;
- электроснабжением на 100%.

На территории МО г. Хвалы́нск в 2024 году планируется строительство многоквартирного жилого дома, предназначенного для проживания в них медицинских работников ГУЗ СО «Хвалы́нская РБ им. Бржозовского».

2.6.4. Аграрный сектор экономики муниципального образования

Сельское хозяйство является важной, базовой сферой хозяйственного комплекса муниципального образования.

Аграрный сектор является важной сферой хозяйственного комплекса муниципального образования город Хвалы́нск. Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства МО по категориям хозяйств имеют четко выраженную тенденцию роста роли животноводства.

Животноводство играет важную роль в развитии сельского хозяйства и обеспеченности населения МО город Хвалы́нск, района и области продуктами первой необходимости. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и коневодство.

Таблица 2.6.4.1 Поголовье скота, голов на 01.01.2023

КРС	Коровы	Свиноголовье	Овцы и козы	Птица	Кролики
3067	1801	9639	3230	31907	1414

Сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Основная цель развития аграрного комплекса муниципального образования в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности жителей.

2.6.5. Промышленность и строительство

Промышленная деятельность и строительство относится к вторичному сектору хозяйственной деятельности МО город Хвалынский.

Промышленность является важной отраслью экономики муниципального образования город Хвалынский и представлена несколькими крупными предприятиями машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности, легкой промышленности, промышленности строительных материалов

Индекс промышленного производства – 97,9 %.

Таблица 2.6.5.1. Предприятия, занятые производством пищевых продуктов и комовых добавок

№ п/п	Наименование предприятий	Вид деятельности	Число работающих	Адрес
1	ООО «Саратов – Холод Плюс»	Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами	78	г. Хвалынский, ул. Рабочая, д. 1
2	ОАО «Черемшанское	Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов	33	г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 12
3	ЗАО МЗ «Хвалынский»	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции	44	г. Хвалынский, ул. Российской республики, д. 1А
4	Хлебзавод ИП Мушегян К.Г.	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	18	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 61
5	ИП Масленникова Вера Ивановна	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий	6	г. Хвалынский, ул. Рабочая, д. 74
6	ИП Очилов Фирдавис Файзуллоевич	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	9	г. Хвалынский, ул. Рабочая, д. 295
7	СПССК Хвалынский сад	Производство соковой продукции из фруктов и овощей	20	с. Подлесное, ул. Лесная, д. 23

Таблица 2.6.5.2. Предприятия, организации, занятые машиностроением

№ п/п	Наименование Предприятия	Вид деятельности	Численность работающих	Адрес
1	ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры»	Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей	30	г. Хвалынский, ул. имени К.С.Петрова-Водкина, д.18
2	ООО Электрофидер	Производство электрической распределительной и	119	п. Возрождение, ул. Комсомольская, д. 1

		регулирующей аппаратуры		
3	ООО Швейресурс	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	29	г. Хвалынский, ул. Рабочая, д. 1а
4	АО Строительные технологии и машины	Производство машин и оборудования общего назначения	78	г. Хвалынский, 930 м северо-западнее №69 по ул. Рабочей

Таблица 2.6.5.3 Предприятия лесопромышленного комплекса

№ п/п	Наименование Предприятия	Вид деятельности	Адрес
1	ООО «Лесторг»	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 124

Таблица 2.6.5.4 Предприятия сельскохозяйственного комплекса

№ п/п	Наименование Предприятия	Вид деятельности	Адрес
1	Хвалынский филиал АО «Элеваторхолдинг»	Хранение и складирование зерна, производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 87

В настоящее время спад промышленного производства постепенно сменился на благоприятный для отрасли промышленности момент, связанный, прежде всего с увеличением спроса на отечественную продукцию. В связи с этим, наблюдается некоторое улучшение динамики объема промышленного производства в районе.

Таким образом, главные стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в МО города Хвалынский, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года;
- Схема территориального планирования Хвалынского муниципального района, разработанная на долгосрочную перспективу;
- Стратегия социально-экономического развития Хвалынского муниципального района до 2030 года.

На территории МО города Хвалынский возможно размещение промышленных объектов капитального строительства. Это может быть, как реконструкция,

модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках.

Данные предприятия могут быть объектами производственной деятельности, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента и т.д.

Ключевыми проблемами развития промышленности в МО являются:

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;
- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;
- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационных предприятий;
- недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность и «неумение» работать с инвесторами;
- слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса, отсутствие агрессивного маркетинга;
- длительная недогрузка производственных мощностей предприятий, обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала;
- финансовая задолженность предприятий и узкая налогооблагаемая база;
- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Стратегическая цель промышленной политики МО город Хвалы́нск видится в формировании динамичной и конкурентоспособной промышленности, ориентированной на использование местных факторов производства, что обеспечит интеграцию муниципального образования в современные региональный и федеральный рынок.

Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности способствует возникновению законченного производственного цикла.

2.6.6. Производство материальных и нематериальных услуг

Производство материальных и нематериальных услуг, составляющее третичный сектор хозяйственной деятельности, обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики МО город Хвалы́нск. Этот сектор

достаточно сбалансирован по своей структуре, хотя отдельные его составляющие весьма неравноценны по уровню развития и значению. В его составе особенно выделяются деятельности, осуществляющие транспортные услуги и услуги по складской и внутрипроизводственной логистике.

Сфера торговли и бытового обслуживания в основном представлена предприятиями малого бизнеса.

Для создания в муниципальном образовании бизнес-среды, благоприятствующей развитию современной высокотехнологичной экономики, необходимо стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства. Стратегической целью развития малого и среднего предпринимательства является его преобразование в катализатор инновационного развития, благоприятную среду для формирования среднего класса, в сферу реализации предпринимательских и интеллектуальных способностей граждан.

Реализация стратегической цели предусматривает работу по следующим направлениям:

- расширение инфраструктуры и форм поддержки малого и среднего предпринимательства, ориентированных в первую очередь на создание новых высокотехнологичных производств;

- финансово-кредитное и налоговое стимулирование, а также прямая инвестиционная поддержка в виде грантов на создание малых инновационных компаний и приобретение оборудования в лизинг;

- организация системной работы по ликвидации административных барьеров на пути предпринимательской деятельности (оформлением прав на землю, постановкой на кадастровый учет, нарушением прав при проведении государственного и муниципального контроля);

- создание малых обслуживающих компаний под конкретные потребности населения;

- укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства;

- продвижение продукции субъектов малого предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.

2.7 Сфера социального и бытового обслуживания

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов представлено довольно развитой системой учреждений.

Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

2.7.1. Учреждения образования и воспитания

На территории города Хвалы́нск функционируют 4 детских дошкольных учреждения.

Краткая характеристика дошкольных объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 2.7.1.1 Дошкольные учреждения МО город Хвалы́нск

№ п/п	Наименование	Адрес	Кол-во персонала	Проектная мощность	Фактическое посещение	Резерв/дефицит мест
1	Дошкольное отделение МОУ СОШ № 2	г. Хвалы́нск, ул. Большая Пролетарская, д. 19	21	80	80	0
2	МДОУ Детский сад №5 г. Хвалы́нск	г. Хвалы́нск, улица Российской Республики, д. 203а	45	280	146	Резерв 134
3	МДОУ Детский сад №7 г. Хвалы́нск	г. Хвалы́нск, ул. Советская, д. 118	27	105	96	Резерв 9
4	МАДОУ Детский сад «Светлячок»	г. Хвалы́нск, ул. Степана Разина, д. 49А	42	160	142	Резерв 18

Степень загрузки дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город Хвалы́нск составляет 74%.

Учреждения детского дошкольного воспитания достаточно равномерно распределены по территории города. Наблюдается избыток мест.

На территории муниципального образования город Хвалы́нск функционирует 3 общеобразовательные организации.

Краткая характеристика объектов образования, расположенных в пределах территории, приведена ниже.

Таблица 2.7.1.2 Школы МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование	Адрес	Кол-во персонала	Проектная мощность	Фактическое посещение	Резерв/дефицит мест
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 города Хвалынска Саратовской области имени Героя Советского Союза Г.Ф. Платонова (МОУ СОШ №1)	г. Хвалынский, ул. Луначарского, д. 2	33	1560	1259	Резерв 301 место
2	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Хвалынска Саратовской области (МОУ «СОШ №2»)	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 260	33			
3	Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 города Хвалынска Саратовской области (МОУ «СОШ №3» г. Хвалынска)	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 85	без учета филиалов 62 (с учителями) 43 (без учителей)			

МОУ СОШ № 1 имеет филиалы в с. Сосновая Маза (с дошкольной группой), с. Акатная Маза, с. Елховка.

Следует отметить, что МОУ «СОШ №2» имеет дошкольное отделение, которое расположено по адресу г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 80.

МОУ СОШ № 3 имеет филиалы в с. Поповка, с. Елшанка (с дошкольной группой), с. Старая Лебежайка, с. Горюши.

Образовательные учреждения Хвалынского муниципального образования посещают на 19% меньше детей, чем рассчитаны школы.

Общеобразовательные учреждения достаточно равномерно распределены по территории города.

В целом наполняемость школ города удовлетворительная.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям МО г. Хвалынский. Необходимость строительства новых образовательных организаций в г. Хвалынский отсутствует.

Учреждения дополнительного образования

На территории МО город Хвалынский также имеются учреждения дополнительного образования детей.

Таблица 2.7.1.3 Учреждения дополнительного образования

№ п/п	Наименование	Адрес	Кол-во персонала	Проектная мощность	Фактическое посещение	Резерв/дефицит мест
1	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «СтартУМ» города Хвалынского Саратовской области» (ДДТ)	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 77А	16	70	70	0
2	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сосновый Бор»	г. Хвалынский, территория «Летний оздоровительный лагерь «Сосновый бор»	23	150	50	Резерв 100
3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Хвалынского»	г. Хвалынский, ул. Петрова-Водкина, д. 14	27	16	264	Дефицит 248
4	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 88	8	50	50	0

Так же на территории муниципального образования город Хвалынский расположены:

– Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской Церкви (Московский Патриархат) «Хвалынская Православная классическая

гимназия во имя Святого Мученика Александра Медема» (г. Хвалынский, ул. К.С. Петрова-Водкина, д. 20);

– ГБОУ СО «Школа-интернат г. Хвалынского» (г. Хвалынский, ул. Советская, д. 130)

Учреждения профессионального образования

Объектом начального профессионального образования в городе является ГАПОУ СО «Хвалынский агропромышленный колледж», расположенное по адресу: ул. Российской Республики, д. 118.

ГАПОУ СО «Хвалынский агропромышленный колледж» реализует программы среднего профессионального образования (СПО) программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Генеральным планом предлагается:

1. Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения в городе Хвалынский (не менее чем на 100 мест);
2. Строительство общеобразовательного учреждения в городе Хвалынский.

2.7.2. Культурно-досуговые учреждения

Развитие культурно-досуговой деятельности муниципального образования одна из основных целей работы учреждений культуры.

Благодаря работе культурно - досуговых учреждений постоянно проводится работа по различным направлениям: нравственное, эстетическое, патриотическое, профилактическое, экологическое воспитание.

В муниципальном образовании функционируют учреждения культуры, основные характеристики которых приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 2.7.2.1 Культурно-досуговые учреждения МО г. Хвалынский

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Кол-во персонала	Клуб	Библиотека
				кол-во мест	кол-во книг
1	МУК «Районный дворец культуры» Хвалынского муниципального района	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 89а	62 (23 в городе)	600	Библиотека не входит в состав МУК «РДК»ХМР
2	МУК «Хвалынский краеведческий музей»	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 120	8	49	33156
3	МУК «ХМЦБ им.С.С Наровчатова»	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 81	15	40	50684 32249
4	МУК «ХМЦБ им.С.С Наровчатова»	г. Хвалынский, ул. Советская, 89 «а»	4	20	

5	МУ «Архив»	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 110А	3	1	43520
---	------------	---	---	---	-------

Учреждения культуры муниципального образования имеют удовлетворительное техническое состояние зданий.

Обеспеченность населения клубными учреждениями удовлетворяет потребностям населения.

Генеральным планом предлагается:

1. Проведение капитального ремонта существующих объектов культуры в муниципальном образовании город Хвалынский, комплектацию их оборудованием, книжным фондом и персоналом в соответствии с нормативами.

2.7.3. Учреждения здравоохранения

Медицинскую помощь жителям Хвалынского муниципального района оказывает ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского» (далее - районная больница, РБ).

Таблица 2.7.3.1 Объекты здравоохранения МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Число мед. персонала	Показатель	
				Посещений	Число коек
1	ГУЗ СО «Хвалынская районная больница имени Бржозовского»	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 73	врачи - 33 средний мед. персонал - 132 младший мед. персонал - 43	83345 чел.	Круглосуточные – 99 Дневной стационар - 26

В структуру ГУЗ СО «Хвалынская районная больница им. Бржозовского» входят:

- стационар на 99 коек круглосуточного пребывания;
- поликлиника на 250 посещений в смену;
- дневной стационар на 26 коек;
- рентгеновское отделение;
- хирургическое отделение;
- гинекологическое отделение.

Хвалынская районная больница является лечебно-диагностическим и консультативным центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как плановую так и экстренную), и круглосуточную - стационарную, соответствующую самым современным медицинским стандартам, помощь как жителям собственного, так и соседних районов.

Хвалынская районная больница оснащена современным лечебным и диагностическим медицинским оборудованием. На базе учреждения созданы выездные бригады врачей специалистов для оказания различных видов медицинской, организационно методической и консультативной помощи.

В структуре Хвалынской РБ, в комплексе, присутствует поликлиника, многопрофильный круглосуточный стационар, стационар дневного пребывания при поликлинике, офисы врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи. Диагностическую службу представляют клиничко-диагностическая (общеклиническая и биохимическая) лаборатория, отделение ультразвуковой диагностики, кабинеты флюорографии, рентгенологический кабинет, службы ЛФК и физиотерапии.

2.7.4. Объекты спортивного назначения

Согласно государственной программе Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» (с изменениями на 10 сентября 2019 года), утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 526-П запланировано увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет.

Развитию физической культуры и массового спорта необходимо уделять особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Наиболее развитые виды спорта в Хвалынском районе являются: футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, борьба, хоккей, фитнес.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения – 10, из них: плоскостные сооружения – 2, спортивные залы – 4; плавательные бассейны – 1; стадионы – 1, детско-юношеские спортивные школы – 1.

Основными объектами физкультуры и спорта в МО являются:

Таблица 2.7.4.1 Объекты физической культуры

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Показатель
1	Стадион Волга	г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 47 Г(за МУК «Хвалынский городской дворец культуры»)	S=0,9 га

2	Физкультурно - оздоровительные и спортивные сооружения (ФОК)	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 258а	- бассейн S=300 м ² - тренажерный зал S=200 м ² - спортивный зал S=540 м ²
3	Плоскостные спортивные сооружения в т. ч. стадион Волга- 3 ед.	г. Хвалынский, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 1, ул. Красноармейская, д. 47Г	S=10600 м ²
4	Хоккейная коробка	ул. Росреспублики, д. 203А	S=1800 м ²
5	Лыжная база	Горнолыжный курорт «Хвалынский»	более 10 га

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.

2.7.5. Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг

Важное значение для МО имеет доведение до потребителей товаров и услуг розничной торговли.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования рекомендуемая обеспеченность торговой площадью на 1000 человек населения составляет 384 м², в том числе площади, занятые под продовольственными товарами - 127 м², непродовольственными - 257 м².

В основном все объекты торговли специализируются на розничной реализации продуктов питания и сопутствующих товаров, а также реализации хозтоваров, стройматериалов и прочих товаров. Количество стационарных магазинов на территории МО город Хвалынский – 149, из них:

- продовольственные – 23;
- смешанные – 44;
- промтовары – 82.

Объекты бытового обслуживания в городе насчитывают 49 единиц (парикмахерские, предприятия по ремонту и пошиву одежды и т.д.). Среди них: 21 – парикмахерские; 1 – ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; 5 – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования; 1 – услуги бань и душевых; 1 – ремонт, окраска и пошив обуви; 1 – химическая чистка и крашение, услуги прачечных; 2 – ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 2 – изготовление и

ремонт мебели; 2 – ремонт и строительство жилья и других построек; 2 – услуги фотоателье; 2 – ритуальные услуги; 9 – прочие виды бытовых услуг. Этот показатель чуть ниже показателя рекомендуемого СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», согласно которой на 1 тыс. чел. населения должно приходиться 7 предприятий бытового обслуживания.

На территории муниципального образования действует 19 объектов общественного питания:

Таблица 2.7.5.1 Существующие объекты общественного питания МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование субъекта, юридический адрес	Тип предприятия	Наименование и место расположения объекта
1	ООО «Коммунальные сети», г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 12	Кафе-бар	Кафе-бар «Визит», г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 12
2	ИП Непряхина Светлана Вячеславовна, г. Хвалынский, пр. Садовый, д. 17-4	Кафе	Кафе «Теремок», Хвалынский р-н, д. 177 м юго-западнее перекрестка автодорог Волгоград-Саратов-Сызрань и Хвалынский-Елшанка
3	ИП Скворцов Алексей Сергеевич, г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 173-1	Кафе	Кафе «Эберс», Хвалынский район, 75 м юго-западнее перекрестка автодорог Волгоград-Саратов-Сызрань и Хвалынский-Елшанка
4	ИП Скворцова Наталья Сергеевна, г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 173-13	Кафе	Кафе «Провинция», г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 4 в строение № 4
5	ИП Лапшин Михаил Николаевич, Хвалынский р-н, с. Елшанка, ул. Молодежная, д. 97	Столовая	Столовая «Колос», г. Хвалынский, Достоевского, д. 9А
6	ИП Осипова Светлана Валентиновна, г. Хвалынский, ул. Луначарского, д. 38-5	Столовая	Столовая «Прииск», г. Хвалынский, ул. Петрова-Водкина, д. 2
7	Самозанятый Кулагин Сергей, г. Хвалынский, ул. Б. Пролетарская, д. 26	Магазин кафетерий	Магазин-кафетерий «Ника-1», г. Хвалынский, Торговый центр, д. 2
8	ИП Терехина Екатерина Андреевна, Хвалынский р-он, с. Подлесное, ул. Лесная, д. 29	Кафе	Кафе «Суши фест», г. Хвалынский, ул.Ст.Разина, д. 39А
9	ИП Калинин Александр Александрович, г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 155	Столовая	Столовая «Былина», г. Хвалынский, ул. П-Водкина, д. 16
10	ИП Лапшин Михаил Николаевич, Хвалынский р-н, с. Елшанка, ул. ул. Молодежная, д. 97	Магазин-кондитерская	Магазин-кондитерская г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 9А
11	ООО Хвалынский горнолыжный курорт, г. Хвалынский, ул. 1 Мая, д. 115	кафе	Горнолыжный курорт, 2020м сев.- зап. Уч.№1 по ул. Рос. Республики г. Хвалынска
12	ООО Хвалынский горнолыжный курорт, г. Хвалынский, ул.1 Мая,	бар	Горнолыжный курорт, 2020м сев.- зап. Уч.№1 по ул. Рос. Республики

	д. 115		г. Хвалынска
13	ООО Хвалынский горнолыжный курорт, г. Хвалынск, ул. 1 Мая, д. 115	ресторан	Горнолыжный курорт, 2020 м сев.- зап. Уч.№1 по ул. Рос. Республики г. Хвалынска
14	ООО Хвалынская жемчужина, г. Хвалынск, ул. Росреспублики, д. 1Л	ресторан	Ресторан, г. Хвалынск, ул. Росреспублики, д. 1Л
15	ООО «Волгапромгаз», г. Энгельс, пл. Свободы, д. 3а, офис 2	ресторан	Ресторан «Дубрава»
16	ООО «Волгапромгаз», г. Энгельс, пл. Свободы, д. 3а, офис 2	Караоке-бар	Караоке-бар
17	ООО Астарта, г. Хвалынск, 930 м северо-западнее №69 по ул. Рабочей	столовая	Столовая, г. Хвалынск, 930 м северо-западнее д. 69 по ул. Рабочей
18	ИП Очилов Фирдавис Файзуллоевич, г. Хвалынск, ул. Советская, д. 217	Закусочная	Шашлык, г. Хвалынск, 12 метров западнее здания № 47а, по ул. Красноармейская
19	ИП Очилов Фирдавис Файзуллоевич, г. Хвалынск, ул. Советская, д. 217	Закусочная	г. Хвалынск, Торговый центр, д. 7

Функционирование объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания находится в сфере обслуживания индивидуального предпринимательства. Потребность в них определяет рынок.

Услуги общественного питания независимо от типа предприятия должны соответствовать основным показателям: целевому назначению, безопасности и экологичности, культуре обслуживания, социальной адресности.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Также на территории муниципального образования расположено 7 гостиниц и 2 санатория.

2.7.6. Социальное обслуживание населения

Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения муниципального образования город Хвалынск осуществляют организации, перечисленные в таблице 5.6.1.

Таблица 2.7.6.1 Социальные организации в МО город Хвалынск

№ п/п	Наименование организации	Адрес
1	ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Хвалынского района»	г. Хвалынск, ул. Советская, д. 142
2	ГАУ СО «Хвалынский дом–интернат для престарелых и инвалидов»	г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 1

Основные виды деятельности ГАУ СО КЦСОН Хвалынского района

- мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально–экономического благополучия граждан на территории Хвалынского района Саратовской области;
- учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления;
- социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- внедрение новых социальных технологий, форм и методов социального обслуживания;
- предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании комплекса социальных услуг.

2.7.7. Организация ритуальных услуг

Кладбища расположены на трех площадках в пределах территории муниципального образования город Хвалыnsk. Действующие кладбища находятся в западной части города. Они занимают около 13 га. Таким образом, кладбища в планировочной структуре города занимают около 0,4 % территории города.

Сведения о количестве захоронений на кладбищах отсутствуют.

Все действующие кладбища исчерпали свои территориальные резервы, для коммунальных нужд муниципального образования необходимо размещение нового кладбища.

Площадка для размещения кладбища должна соответствовать санитарным нормам, кроме того подходить по геологическим и другим условиям и размещаться в удобной транспортной доступности.

2.7.8. Объекты религиозного назначения

Город Хвалыnsk является многонациональным и многоконфессиональным городом. Исторически в городе строились православные и старообрядческие церкви и мусульманские мечети. В настоящее время культовые объекты в городе представлены

Таблица 2.7.8.1 Объекты религиозного назначения МО город Хвалыnsk

№ п/п	Название объекта	Адрес	Год постройки	Этажность	Материал стен	Площадь, м ²
1	Хвалынская соборная мечеть	г. Хвалыnsk, ул. Наровчатова, д. 1А	1886	2	кирпич	375

2	Мечеть	г. Хвалы́нск, ул. Горная, д. 25	1996-1997	1	кирпич	100
3	Мусульманское кладбище	г. Хвалы́нск, ул. Горная, д. 25	1611	—	—	55 тыс.
4	Православное кладбище	г. Хвалы́нск, ул.1 мая, д. д. 25	1600	—	—	90 тыс.
5	Крестовоздвиженская церковь	г. Хвалы́нск, ул. Достоевского, д. 10	1905	1	кирпич	300
6	Часовня (Святой источник)	г. Хвалы́нск, ул. Октябрьская, д. 25	2004	1	кирпич	15

Наличие в городе существующих объектов религиозного значения достаточно для обеспечения населения города культовыми зданиями.

2.7.9. Объекты специального назначения

Населенные пункты муниципального образования город Хвалы́нск входят в зону выезда 63 пожарно-спасательной части по охране города Хвалы́нск (10-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы), расположенный по адресу: ул. Коммунистическая, д. 9.

Основными задачами 10 ПСО ФПС МЧС ГПС Главного управления МЧС России по Саратовской области, осуществляющего деятельность на территории Вольского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, Новобурасского и Хвалы́нского районов Саратовской области являются:

- организация применения сил и средств при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- координация деятельности других видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- организация взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, службами экстренного реагирования и жизнеобеспечения на основании соответствующих соглашений;
- организация и осуществление профилактики пожаров;
- организация работы по разработке, отработке и корректировке документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;
- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы.

В городе Хвалы́нск, селе Ивановка, селе Подлесное, поселке отделение совхоза «Черемшанский», поселке Черемшаны №1 имеется асфальтовая дорога. Таким образом, беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара на территории МО обеспечен.

На территории города Хвалы́нск расположено 62 пожарных гидранта, из которых исправны лишь 34 (56,4% от общего количества).

На территории города Хвалы́нск имеется 1 водонапорная башня, находящаяся в неисправном состоянии.

Имеется 9 искусственных пожарных водоемов общим объемом 470 м³, все водоемы находятся в исправном состоянии.

Также имеется естественный водоисточник: река Волга.

Подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к водоисточникам имеются. Соответствующие указатели у гидрантов и водоемов (водоисточников) отсутствуют.

На территории села Ивановка пожарные гидранты и водонапорные башни отсутствуют.

Естественным водоисточником является река Волга. Подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к водоисточникам отсутствуют.

На территории села Подлесное пожарные гидранты и водонапорные башни отсутствуют. Искусственные пожарные водоемы отсутствуют, имеются наливные колодцы для хозяйственно – питьевых нужд.

Также имеются естественные водоисточники – пруд в южной части села Подлесное, пруд 200 м западнее села Подлесное. Подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к водоисточникам отсутствуют.

В городе Хвалы́нск имеется звуковая система оповещения, установленная на дамбе р. Волга. В селе Ивановка, селе Подлесное, поселке отделение совхоза «Черемшанский», поселке Черемшаны №1 система оповещения людей на случай пожара отсутствует.

Таким образом, состояние с противопожарным водоснабжением на территории муниципального образования город Хвалы́нск находится в неудовлетворительном состоянии.

Сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в МО город Хвалы́нск

занимается региональный оператор АО «Ситиматик».

Региональный оператор обеспечивает транспортировку, обработку и захоронение только твердых коммунальных отходов 4-5 классов опасности.

На территории муниципального образования установлены контейнеры для сбора мусора в количестве 177 штук, расположенные на площадках накопления твердых коммунальных отходов на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Хвалынский район относится к 1 зоне действия регионального оператора.

Вывоз твердых коммунальных отходов на территории МО город Хвалыnsk осуществляется посредством накопления отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории населенного пункта и последующим транспортированием, и захоронением на полигоне в г. Балаково.

2.8 Территориально-планировочная организация

2.8.1. Территория муниципального образования. Существующее положение

В соответствии с законом Саратовской области от 27.12.2004 № 112-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Хвалынского муниципального района» и его изменениями в состав территории муниципального образования город Хвалы́нск входят семь населенных пунктов: город Хвалы́нск, село Ивановка, село Подлесное, поселок санаторий «Родник», поселок отделение совхоза «Черемшанский», поселок Черемшаны № 1, поселок Черемшаны № 2.

Город Хвалы́нск – это центр отдыха и туризма Саратовской области. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 11 марта 2022 г. № 79-Пр территория муниципального образования город Хвалы́нск признана курортом местного значения.

Муниципальное образование город Хвалы́нск занимает значительную территорию Хвалынского муниципального района и расположено на правом берегу р. Волга.

Расположение муниципального образования в зоне влияния Балаковской агломерации на главной планировочной и транспортной оси определяет город Хвалы́нск как один из центров системы расселения в правобережной части Саратовской области.

С учетом сложившейся планировки территории населенных пунктов и существующего землепользования, правоустанавливающих документов на землю были изменены границы город Хвалы́нск, село Ивановка, село Подлесное, поселок санаторий «Родник», поселок отделение совхоза «Черемшанский», поселок Черемшаны № 1, поселок Черемшаны № 2.

Увеличение территории обусловлено перспективным развитием туристкой отрасли согласно Стратегии развития туризма на территории Саратовской области на период до 2030 года» (постановление Правительства Саратовской области от 11 апреля 2023 года № 320-П).

В таблице 2.8.2.1 представлена общая информация по землям, включаемым и исключаемым из границ населенных пунктов.

2.8.2. Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития городского поселения на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

- планировочные ограничения в использовании территорий населенных пунктов;
- источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;
- степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;
- зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались территории в пределах застройки, а также прилегающие к ним территории МО. Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, представляющих определенные препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов территории, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых.

На территории МО располагаются земли Вольского лесничества.

Согласно письму от 08.04.2024 №11-24/4121 Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области не выявлены включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель лесного фонда Вольского лесничества и особо охраняемых природных территорий.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и укрупненная планировочная структура территории.

2.8.3. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование населенных пунктов произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов, природными условиями.

В результате функционального зонирования вся территория муниципального образования делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования, соответствующим градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- современное использование территории;
- концентрация социальной инфраструктуры и населения
- градостроительных ограничений;
- положения Земельного, Водного, Градостроительного кодексов

Российской Федерации.

По характеру преимущественной деятельности в городе выделяются основные типы функциональных зон:

- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;
- зона сельскохозяйственного назначения;
- зона рекреационного назначения;
- зона специального назначения;
- иные функциональные зоны.

1. Жилые зоны – предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду

2. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

5. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

6. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Параметры функциональных зон представлены в таблице 6.3.1.

Границы функциональных зон отображены на картографических материалах генерального плана.

Таблица 2.8.3.1 Параметры функциональных зон, выделенных на картах функционального зонирования муниципального образования город Хвалынский

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Индексы зон в ПЗЗ	Параметры функциональных зон	
			Площадь, га	Максимальная этажность и коэффициент застройки
город Хвалынский				
1	Жилые зоны, в том числе		501,2	
1.1	Жилая зона	МЖЗ	8,02	максимальный коэффициент застройки – 80 %
1.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	479,47	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %
1.3	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	Ж2	13,71	максимальная этажность – 8 (включая мансардный); максимальный процент застройки – 70 %
2	Общественно-деловые зоны, в том числе		93,2	максимальный процент застройки – 80 %.
2.1	Общественно-деловые зоны	ЗКР	36,79	в соответствии с ППТ
2.2	Многофункциональная общественно- деловая зона	ОД1	10,77	в соответствии с ППТ
2.3	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	ОД3	12,1	в соответствии с ППТ
2.4	Зоны специализированной общественной	ОД2	21,31	в соответствии с ППТ

	застройки			
2.5	Зона исторической застройки	ИЗ	12,23	в соответствии с ППТ
3	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		322,14	
3.1	Производственная зона	ПЗ	107,87	максимальная плотность застройки – 54-52 %
3.2	Коммунально–складская зона	П4	31,23	в соответствии с ППТ
3.3	Зона инженерной инфраструктуры	И	24,07	в соответствии с ППТ
3.4	Зона транспортной инфраструктуры	Т	158,97	в соответствии с ППТ
4	Зоны сельскохозяйственного назначения		1031,62	
4.1	Зона сельскохозяйственных угодий	СХ1	991,56	–
4.2	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	СХ2	29,74	минимальная площадь з/у – 600 м ²
4.3	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	СХ3	10,32	в соответствии с ППТ
5	Зоны рекреационного назначения		226,04	
5.1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	Р2	4,3	в соответствии с ППТ
5.2	Зоны рекреационного назначения	Р1	159,98	в соответствии с ППТ
5.3	Зона отдыха	Р3	60,99	в соответствии с ППТ
5.4	Иные рекреационные зоны	Р4	0,77	в соответствии с ППТ
6	Зоны специального назначения		39,9	
6.1	Зоны специального назначения	СН1	0,38	в соответствии с ППТ
6.2	Зона кладбищ	СН2	34,1	в соответствии с ППТ
6.3	Зона озелененных территорий специального назначения	СН3	5,42	в соответствии с ППТ
7	Зоны природного ландшафта		2,03	
7.1	Зона акваторий	В	2,03	–
8	Иные зоны	ОТ	65,91	
8.1	Иные зоны	ОТ	65,91	–
ВСЕГО:		2282,01		
село Ивановка				
1	Жилые зоны, в том числе		81,84	
1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	81,84	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %
2	Общественно-деловые зоны, в том числе		0,52	
2.1	Зоны специализированной общественной застройки	ОД2	0,52	в соответствии с ППТ
3	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		3,8	
3.1	Зона инженерной инфраструктуры	И	1,36	в соответствии с ППТ
3.2	Зона транспортной инфраструктуры	Т2	2,44	в соответствии с ППТ
4	Зоны рекреационного назначения		2,11	
4.1	Зоны рекреационного назначения	Р1	2,11	в соответствии с ППТ
5	Зоны специального назначения		2,47	
5.1	Зона кладбищ	СН2	2,47	в соответствии с ППТ
6	Иные зоны	ОТ	15,54	
6.1	Иные зоны	ОТ	15,54	–
ВСЕГО:		106,28		

село Подлесное				
1	Жилые зоны, в том числе		69,14	
1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	69,14	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %
2	Зоны сельскохозяйственного назначения		2,93	
2.1	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	СХЗ	2,93	в соответствии с ППТ
ВСЕГО:		72,07		
поселок Черемшаны № 1				
1	Жилые зоны, в том числе		8,54	
1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	8,54	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %
2	Зоны рекреационного назначения		2,62	
2.1	Зоны рекреационного назначения	Р1	2,62	в соответствии с ППТ
ВСЕГО:		11,16		
поселок санаторий «Родник»				
1	Жилые зоны, в том числе		3,45	
1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	3,45	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %
ВСЕГО:		3,45		
поселок отделение совхоза «Черемшанский»				
1	Жилые зоны, в том числе		13,9	
1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Ж1	13,9	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.
ВСЕГО:		13,9		
поселок Черемшаны № 2				
1	Иные зоны	ОТ	0,15	
1.1	Иные зоны	ОТ	0,15	–
ВСЕГО:		0,15		

3. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию городского поселения распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории МО г. Хвалы́нск не запланировано размещение объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию городского поселения распространяется действие документов территориального планирования Саратовской области:

– Схема территориального планирования Саратовской области, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.04.2021 г. № 314 - П.

Указанными документами территориального планирования Саратовской области на территории МО г. Хвалы́нск запланировано размещение объектов регионального значения (табл. 3.1):

Таблица 3.1 Сведения о планируемых для размещения на территории МО г. Хвалыnsk объектах регионального значения

Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики объекта	Местоположение объекта	Срок реализации	Основание для включения в перечень	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
Объекты водного транспорта регионального значения	Пассажирский речной вокзал	Характеристики определяются в соответствии с заданием на проектирование	Хвалынский район, МО г. Хвалыnsk, г. Хвалыnsk	2030 г.	Мероприятие действующей СТП СО	Установление не требуется

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию городского поселения распространяет действие документ территориального планирования Хвалынского муниципального района Саратовской области:

– Схема территориального планирования Хвалынского муниципального района, утвержденная решением Собрания от 17.12.2011 № 116.

Указанными документами территориального планирования МО г. Хвалыnsk запланировано размещение объектов местного значения муниципального района (табл. 4.1):

Таблица 4.1 Сведения о планируемых для размещения на территории МО г. Хвалыnsk объектах местного значения

Наименование объекта	Местоположение объекта	Вид мероприятий	Основные характеристики	Назначение	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Дошкольная общеобразовательная организация	г. Хвалыnsk	Строительство	Благоустроенная территория с игровыми зонами и средствами безопасности. Планируется учреждение на 300 мест	Детский сад	Установление не требуется
Общеобразовательная организация	г. Хвалыnsk	Строительство	Современная система зданий общеобразовательных учреждений, состоящая из школы начального, основного и старшего уровня образования. Планируется учреждение на 750 мест	Общеобразовательна я школа	Установление не требуется
Специализированные коллективные средства размещения	г. Хвалыnsk	Строительство	в соответствии с заданием на проектирование	Специализированны е коллективные средства размещения	Установление не требуется

5. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования г. Хвалы́нск в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования, на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе Генерального плана городского поселения необходимо дать предложения по размещению, видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в следующих областях:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа или генерального плана городского округа;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов и территорий, должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе 5.5. Планировочные ограничения в составе Материалов по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план МО г. Хвалы́нск.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности городской среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст

благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития Новониколаевского городского поселения.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории по разделам документа.

5.1 Объекты инженерной инфраструктуры

Объекты инженерной инфраструктуры городского поселения – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование МО г. Хвалынск. Проектные предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 7. Материалов по обоснованию проекта.

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами Генерального плана в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, улучшение производственных зон, освоения новых инвестиционных площадок, обслуживающих и других объектов. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих функциональных зонах и отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения городского поселения.

Объекты инженерной инфраструктуры местного значения требуют установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;
- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры будут способствовать развитию экономики поселения в целом, с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.

5.2 Транспортная инфраструктура

Планируемые мероприятия по объектам местного значения в области автомобильных дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнены с учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального и местного уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной инфраструктуры,

предусмотренное в проекте внесения изменений в Генеральный план, базируется на положениях действующего Генерального плана, а также положения Схем территориального планирования Саратовской области и Хвалынского района.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 5.8 Инженерная и транспортная инфраструктура Материалов по обоснованию проекта.

Реализация мероприятий по размещению объектов транспортной инфраструктуры способно оказать следующее влияние на успешное экономическое развитие городского поселения:

- улучшится транспортная доступность административного центра для населения поселения, поселения и Хвалынского района в целом;
- уменьшится загруженность улиц;
- увеличится доступность объектов обслуживания и зон рекреации;
- увеличится уровень комфортности передвижений, как в общественном, так и в личном транспорте;
- оптимизируется экологическая ситуация;
- будут сформированы благоустроенные пешеходные пространства.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высокими скоростями передвижения связей. При строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, к которым относятся не только люди с ограниченными возможностями, но другие маломобильные категории населения, такие как люди пожилого возраста, жители и гости города с багажом, родители с детьми и т.п.

5.3 Объекты социального и бытового обслуживания

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов (раздел 2.7 Сфера социального и бытового обслуживания, Материалы по обоснованию проекта).

Объекты местного значения отражены на Карте планируемого размещения объектов местного значения МО г. Хвалы́нск Хвалынского муниципального района Саратовской области в составе Положений по территориальному планированию.

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, образования, оказания населению первичной медико-санитарной и амбулаторной помощи, культуры и искусства, рекреации. Осуществление указанных мероприятия послужит одним из факторов развития МО г. Хвалыnsk и Хвалынского муниципального района, повысит привлекательность территории для жителей поселения и мигрантов из других поселений и районов Саратовской области, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории, качества и продолжительности жизни населения, послужит основой для дальнейшего формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории.

Объекты образования

К объектам местного значения в области образования относятся следующие виды объектов:

- дошкольные образовательные организации (детские сады);
- общеобразовательные организации (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи);
- организации дополнительного образования детей (центры дополнительного образования детей, дома детского творчества, станции юных натуралистов, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы и др.).

Реализация планов строительства объектов образования местного значения должна может оказать мощный положительный эффект на уровень комфортности городской среды, доступность объектов повседневного обслуживания, что особенно важно для районов массового жилищного строительства. Также, уровень обеспеченности территории детскими образовательными организациями может напрямую повлиять на улучшение демографических показателей МО г. Хвалыnsk Хвалынского муниципального района Саратовской области.

5.4 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

В целях обеспечения экологически безопасного развития территории в проекте заложено формирование современной системы обращения с отходами производства и потребления.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Реализация мероприятий будет способствовать улучшению экологической безопасности муниципального образования, минимизации загрязнения водных ресурсов и почв.

5.5 Планировочные ограничения

Оценка возможностей градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

Земельные участки, включаемые в состав зон, не изымаются, но в их границах вводится особый режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО город Хвалынский находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
2. Береговые полосы;
3. Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
4. Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья;
5. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;
6. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);
7. Охранная зона линий и сооружений связи;
8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;
9. Охранная зона объекта культурного наследия;
10. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

11. Защитная зона объекта культурного наследия;

12. Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети).

5.5.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

4) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

5) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыб хозяйственного значения не установлены;

6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

7) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

8) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

9) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

10) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

11) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в графической части проекта.

5.5.2. Береговые полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам). Правительство Российской Федерации утверждает положение об охранных зонах гидроэнергетических объектов, включающее в себя порядок установления охранных зон для указанных объектов, особые условия водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в их границах.

Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения при осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются для обеспечения безопасности судоходства.

Оценка соблюдения особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежат федеральному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять федеральный государственный экологический контроль (надзор). Оценка соблюдения особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежат региональному государственному экологическому контролю (надзору), осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, уполномоченными осуществлять региональный государственный экологический контроль (надзор).

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых береговыми полосами водных объектов общего пользования (ч. 11 ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства (п. 7 ст. 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации).

5.5.3. Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

В соответствии с постановлением Главного государственного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещаются закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещается размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.5.4. Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее – санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к настоящим санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых постановлением главного государственного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложениях 1 - 6 настоящего документа.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до городов, поселков и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются:

- при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров;
- при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров;
- при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров;
- при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до гидротехнических сооружений устанавливаются в размере 300 метров, а до водозаборов - в размере 3000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов, предназначенных для транспортировки нефти с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, а также до полевых станов устанавливаются:

- для трубопроводов I класса:
- при диаметре до 300 мм – от 75 до 100 метров;
- при диаметре 300 мм – 600 мм – от 125 до 150 метров;
- при диаметре 600 мм – 800 мм – от 150 до 200 метров;
- при диаметре 800 мм – 1000 мм – от 200 до 250 метров;
- при диаметре 1000 мм – 1200 мм – от 250 до 300 метров;
- при диаметре более 1200 мм – от 300 до 350 метров;
- для трубопроводов II класса:
- при диаметре до 300 мм – 75 метров;
- при диаметре свыше 300 мм – от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до

городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

- при диаметре до 150 мм – от 100 до 150 метров;
- при диаметре 150 – 300 мм – от 175 до 250 метров;
- при диаметре 300 – 500 мм – от 350 до 500 метров;
- при диаметре 500 – 1000 мм – от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза – для II класса.

В районах Крайнего Севера при диаметре магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, свыше 1000 мм рекомендуемое минимальное расстояние устанавливается не менее 700 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 километров.

5.5.5. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ

этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однопиточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многопиточных.

В пределах охранной зоны запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

5.5.6. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2019 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач на следующих расстояниях:

– до 1 кВ – 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

– 1–20 кВ – 10м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

– 35 – 15м;

– 110 – 20 м.

Охранная зона трансформаторных подстанций, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160, соответствует охранной зоне высшего напряжения воздушной линии электропередач.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водоемов, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты

жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

5.5.7. Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в связи с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радификации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радификации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радификации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое.

5.5.8. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

СП 42.13330.2016.* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

5.5.9. Охранная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Закона.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

5.5.10. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

В данной зоне в той или иной степени ограничивается новое строительство с тем, чтобы вновь возводимые здания не угрожали сохранению объектов культурного наследия и не затрудняли их визуальное восприятие.

В указанных целях перечень ограничений в части строительства в зоне регулирования застройки может включать требования к высотности, максимальному проценту застройки, архитектурно-стилистическим характеристикам строений (в т. ч. особенностям оформления фасадов), объемно-пространственным и композиционно-силуэтным характеристикам (угол наклона кровли, мансарда, слуховые окна, эркеры и т. д.), использованию определенных строительных и отделочных материалов.

Также в зонах регулирования застройки устанавливаются требования к осуществлению капремонта и реконструкции объектов недвижимости, в т. ч. в части их размеров и пропорций, применения отдельных стройматериалов и цветовых решений. Ограничения зачастую касаются размещения информационных стендов, рекламных щитов, вывесок, наружного освещения.

Таким образом, реализация проектов по новому строительству и реконструкции существующих объектов недвижимости в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности потенциально возможна, однако уже на этапе проектирования следует учитывать особые требования, установленные режимом данной зоны.

В противном случае, проблемы могут возникнуть как в процессе получения разрешения на строительство (реконструкцию), так и в процессе самого строительства (в том числе привлечение к ответственности за несоблюдение требований в области строительства), а также на этапе ввода объекта в эксплуатацию (риски признания постройки самовольной).

5.5.11. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

5.5.12. Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети)

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов) определяет Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 года № 1080) (далее – Положение).

Охранные зоны пунктов устанавливаются для всех пунктов.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов высокоточной геодезической сети, спутниковой геодезической сети 1 класса, астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов, геодезической сети сгущения 3 и 4 классов, нивелирной сети I класса, нивелирной сети II класса, нивелирной сети III класса, нивелирной сети IV класса, государственной фундаментальной гравиметрической сети, государственной гравиметрической сети 1 класса принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения указанных пунктов.

Решение об установлении охранных зон новых пунктов принимается в случае включения информации о новых пунктах в федеральный фонд пространственных данных.

Решение о прекращении существования охранных зон пунктов принимается в случае исключения информации о пунктах из федерального фонда пространственных данных в связи с утратой пунктов.

Решение об изменении охранных зон пунктов принимается в случаях изменения местоположения пунктов или изменения контуров зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, а также в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети, после включения в федеральный фонд пространственных данных измененных сведений о местоположении пунктов либо после изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах таких зданий (строений, сооружений) соответственно.

Решение об установлении, изменении или о прекращении охранных зон пунктов принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования охранной зоны пунктов или со дня внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о контурах зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети или в подвалах которых размещены пункты государственной гравиметрической сети.

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в абзаце ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

В случае необходимости осуществления видов деятельности и работ, указанных в предыдущем абзаце, проводится ликвидация пунктов с одновременным созданием новых пунктов в соответствии с частями 4-6 статьи 8 Федерального закона "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицом, выполняющим указанные работы, на основании решения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или ее территориальных органов, принимающих в соответствии с Положением решения об установлении, изменении или о прекращении существования охранных зон пунктов.

5.6 Особо охраняемые природные территории

5.6.1. ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»

На территории Хвалынского района расположен ООПТ федерального уровня «Национальный парк «Хвалынский».

Национальный парк образован Постановлением Правительства Российской Федерации № 980 от 19.08.1994 г. «О создании в Саратовской области национального природного парка «Хвалынский» Федеральной службы лесного хозяйства России». Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 г. № 990 национальный природный парк «Хвалынский» отнесен к особо охраняемой природной территории федерального значения и переименован в Национальный парк «Хвалынский».

Хвалынский национальный парк, располагаясь на северо-востоке Саратовского Правобережья, занимает самые приподнятые участки всей Приволжской возвышенности (до 370 м абсолютной высоты). Площадь парка составляет 26 тыс. га. Северное для Саратовской области широтное местоположение, значительные контрасты высот, расчлененные оврагами и глубокими балками останцовые поверхности Приволжской возвышенности, грубый механический состав горных пород с хорошей водопроницаемостью создают основу для существования крупных массивов лесов в пределах степной зоны, характеризуется большой пестротой и разнообразием и уникальностью ландшафтов.

Парк расположен в пределах южной лесостепной зоны, при этом облик ландшафтов обусловлен зональными и интразональными факторами, является частью крупного лесостепного экотона, отделяющего лесную и степную части Русской равнины. Контрастность и многообразие фаций (биогеоценозов) делают лесостепь одним из самых насыщенных жизнью биомов планеты.

Территория парка включает природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность.

На Национальный парк возлагаются следующие основные задачи:

- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, историко-культурных объектов, имеющих экологическое, историческое и рекреационное значение;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях, его непосредственная организация;
- разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе в условиях рекреационного использования и экологического просвещения;
- осуществление экологического мониторинга;

- охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, проведение необходимых для реализации задач, стоящих перед Национальным парком, лесохозяйственных работ в соответствии с утвержденными документами по организации лесного хозяйства, охрана объектов растительного и животного мира;
- экологическое просвещение населения;
- изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных ресурсов через систему охраняемых территорий; развитие научно-технического, информационного и культурного сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Российской Федерации и зарубежных стран, иными организациями и учреждениями в соответствии с целями и задачами Национального парка;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой охраны территории Национального парка.

В национальном парке Хвалынский соединились воедино общие черты лесостепной зоны Европейской части России и уникальные только свойственные им черты.

Национальный парк (НП) был организован на базе трех лесничеств: Хвалынского (7357 га), Алексеевского (8527 га) и Сосново-Мазинского (9630 га).

На территории национального парка установлен дифференцированный режим его охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей согласно которому выделены следующие функциональные зоны:

Заповедная зона – выделяется с целью сохранения и изучения природных комплексов со всей совокупностью их компонентов в условиях естественного течения природных процессов и явлений.

В заповедной зоне запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности, соблюдается полное невмешательство в ход природных процессов.

В заповедной зоне разрешается научно-исследовательская деятельность, включая экологический мониторинг, проведение мероприятий по защите лесов от пожаров, лесопатологических обследований, лесоустроительных работ.

Посещение заповедной зоны без сопровождения сотрудников парка, либо без письменного разрешения его администрации не допускается.

Рекреационная зона – включает территории Национального парка, активно используемые населением для отдыха. Национальным парком проводится обустройство зоны. Посещение рекреационной зоны осуществляется по входным

билетам, выдаваемым администрацией Национального парка, регламентируется допустимыми рекреационными нагрузками.

На территории рекреационной зоны запрещается:

- сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;
- выпас скота;
- нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
- деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
- мойка автомобилей;
- проведение экскурсий без разрешения администрации национального парка;
- размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных участков под цели, не связанные с деятельностью национального парка;
- нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными предметами, которые могут стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;
- самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
- применение ядохимикатов;
- сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных вод;
- деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и влекущая за собой ущерб природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных, загрязнение почв, вод, воздушной среды;
- замусоривание территории, уничтожение и повреждение природных объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорого и троп.

На территории рекреационной зоны разрешается:

- строительство баз отдыха, гостиниц, кемпингов, турбаз, визит-центра парка, предприятий общественного питания, торговли и других культурно-бытовых объектов в установленном порядке;
- маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, водного, велосипедного, лыжного, конного), экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, экспозиционных участков для наблюдения за животными, информационных центров и пунктов, экспозиций, эколого-образовательных троп и маршрутов, причалов;

- установка пчелопасек по разрешениям, выдаваемым администрацией парка;
- устройство кострищ с запасом топлива для посетителей;
- проведение рубок ухода, санитарных и прочих рубок (кроме проходных);
- для населения проживающего на территории парка, сенокошение по разрешениям, выдаваемым администрацией национального парка, свободный сбор грибов и ягод;
- проведение ревизий обходов, необходимых лесохозяйственных и лесозащитных работ.

Зона хозяйственного назначения – на территории зоны осуществляются работы, необходимые для функционирования и развития национального парка, а также обеспечение жизнедеятельности населения, проживающего на территории национального парка, поддержанию социально-экономической инфраструктуры. Проводятся необходимые лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия, разрешаются рубки ухода, санитарные и прочие рубки (кроме проходных рубок). Разрешается сенокошение, пастьба скота. В пределах сельскохозяйственных земель ведется экологически сбалансированное сельское хозяйство, не противоречащее задачам национального парка. Применение минеральных удобрений строго регламентируется в установленном порядке, защита сельхозрастений проводится биологическими методами.

На территории зоны хозяйственного назначения запрещается:

- применение пестицидов;
- уничтожение и повреждение природных объектов, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов, дорог и троп.

На лесных и сельскохозяйственных землях осуществляется рекреация преимущественно в форме транзитных маршрутов.

В пределах зоны разрешается сбор ягод и грибов. Спортивное и любительское рыболовство разрешается осуществлять в соответствии с установленными правилами по путевкам и разрешениям, выдаваемым посетителям администрацией национального парка.

На селитебных территориях предусматривается развитие жилищного, коммунального, транспортного и инженерного строительства с учетом природоохранных и архитектурных требований, по согласованию с администрацией парка. Возрождаются и поддерживаются народные художественные промыслы. Допускаются другие виды кустарных промыслов и связанные с ними виды

пользования отдельными природными ресурсами, не противоречащие задачам парка.

На всей территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

- разведка и разработка полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национального парка;
- выброс бытового и промышленного мусора, загрязнение и захламление территории, а также размещение промышленных и бытовых отходов;
- рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка вне дорог общего пользования, прогон домашних животных вне дорог общего пользования;
- мойка автомобилей;
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- самовольное ведение раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
- нахождение на территории парка с оружием, за исключением лиц инспекторского состава национального парка, специально уполномоченных должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

Администрацией национального парка могут быть запрещены или ограничены другие установленные действующим законодательством виды деятельности,

влекущие за собой снижение экологической, научной, эстетической, культурной и рекреационной ценности территорий.

Участки для сенокосения, пастбы скота и любительского лова рыбы выделяются и утверждаются администрацией национального парка в соответствии с рекомендациями научно-технического совета и согласно функциональному зонированию парка.

Любительский лов рыбы для посетителей национального парка (лиц, проживающих вне территории парка) допускается при наличии разрешений, выдаваемых администрацией национального парка.

Вдоль всех водных объектов, включенных в границы национального парка, в соответствии с нормативами устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, режим ведения хозяйственной деятельности в которых определяется Водным кодексом Российской Федерации. В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается:

- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм;
- складирование навоза, мусора и отходов производства;
- проведение рубок леса, с целью заготовки древесины.

В пределах прибрежных полос рек и озер дополнительно запрещается:

- распашка земель;
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов.

Охрана природных комплексов – основная и наиболее важная часть деятельности особо охраняемых природных территорий. Задачи отдела охраны территории ФГБУ НП «Хвалынский» многогранны и требуют от инспекторов разнообразных знаний, навыков и специальной подготовки.

Научно-исследовательские работы в национальном парке проводятся по следующим основным направлениям:

- мониторинг природных экосистем и историко-культурных объектов;
- ведение кадастров природных ресурсов национального парка и государственного природного заказника «Саратовский»;
- оценка антропогенного воздействия на природный комплекс национального парка и его компоненты;

- разработка программы восстановления природных экосистем, редких и исчезающих видов растений и животных;
- использование ГИС-технологии для решения научных и практических задач.

Лесохозяйственные мероприятия в национальном парке проводятся в лесах, с целью повышения биологической устойчивости лесных сообществ: они направлены прежде всего на поддержание удовлетворительного санитарного состояния и повышение эстетической ценности лесных ландшафтов.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями на территории национального парка является: вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламленности, загрязнения и иного негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Эти мероприятия проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.12.2020г. № 2047 и в соответствии с приказом Минприроды России от 12.08.2021 г. № 558 «Об утверждении Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Сплошные санитарные рубки лесных насаждениях проводятся независимо от их класса возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими защитных свойств древостоев. При повреждении лесных насаждений в результате неблагоприятных погодных явлений сильного ветра, снега и ожеледи (когда у деревьев поломаны верхушки на 3/4 или повалены с корнями), а также при наличии в них валежной древесины осуществляется очистка леса от захламленности. В первую очередь санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся на тех участках леса, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового размножения насекомых.

Лесовосстановительные мероприятия в национальном парке имеют три направления:

1. создание лесных культур с целью переформирования открытого ландшафта в закрытый или полукрытый;
2. создание смешанных лесных культур с целью создания насаждений с высокими санитарно-гигиеническими, эстетическими свойствами и повышенной устойчивости;

3. создание лесных культур с целью замены насаждений утративших защитные свойства на высокопродуктивные насаждения повышенной устойчивостью.

В парке функционирует и развивается система лесопатологического мониторинга. Требования к защите лесов от вредных организмов включают в себя проведение комплекса мероприятий:

1. профилактических (лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг);
2. санитарно-оздоровительные.

Весь комплекс лесоводственных мероприятий на территории парка направлен на сохранение и повышение биологической устойчивости лесов. Ежегодно в национальном парке весной и осенью проводится рекогносцировочное и детальное обследование насаждений. Целью проведения обследования является выявление вредителей и болезней леса. Лесопатологическое обследование проводится на всей территории парка и во всех функциональных зонах. Лесопатологический мониторинг проводится специалистами парка с привлечением сотрудника лесозащиты. Мониторинг осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 05.04.2017г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга».

В насаждениях парка проводится текущее лесопатологическое обследование – плановое мероприятие, осуществляемое с целью проверки сигналов об усыхании и ослаблении насаждений, появлении и распространении вредителей и болезней леса, повреждении насаждений в результате неблагоприятных погодных явлений.

Работа по охране животного мира является одной из приоритетных задач деятельности парка. Ежегодно проводятся специальные биотехнические мероприятия, позволяющие улучшить качество угодий и увеличить численность животных. Устраиваются и ремонтируются подкормочные площадки, ремизные участки, закладываются кормовые поля, ведутся мероприятия по предупреждению гибели животных, регулярные наблюдения за распространением и численностью крупных копытных животных. Охота на территории парка закрыта. Разрешено любительское рыболовство с соблюдением требований региональных правил.

Проведение биотехнических мероприятий позволяют:

1. улучшить условия обитания животного мира;
2. предотвратить гибели во время неблагоприятных метеорологических условий в зимний период;

3. сведет к минимуму ущерба животными наносимого лесному и сельскому хозяйству;

4. повысит эстетическую и познавательную ценность при проведении экскурсий по туристическим маршрутам.

Ежегодно сотрудниками парка проводится зимний учет животных, который позволит выявлять численность животных обитающих на территории парка и района.

Проводится регулирование выпаса скота, ограничение распашки водоохранных зон, запрещение весенних сельхозпалов, стихийных свалок.

5.6.2. Охранная зона «Национального парка «Хвалынский»

Согласно постановлению Правительства Саратовской области №96-П от 23.12.2004 г. образована охранная зона национального парка «Хвалынский» (далее – Национальный парк).

Охранная зона Национального парка с регулируемым режимом хозяйственной деятельности создана в целях охраны и защиты особо ценных природных комплексов национального парка от неблагоприятных антропогенных воздействий.

Границы охранной зоны проходят по территории Хвалынского района, в том числе:

На востоке:

– Начинаются от границы Ульяновской области между оврагом "Романов" и оврагом "Пчелин", по границе КФК "Благодатное" проходит на юг, огибая овраг "Пчелин". Далее на восток до границы учхоза государственного образовательного учреждения "Профессиональное училище - 71", поворачивает на юг по границе учхоза, затем на восток пересекает государственную лесную полосу по середине квартала 76 (Хвалынского лесничества) и доходит до береговой части Саратовского водохранилища р. Волга, затем по берегу водохранилища проходит на юг до границы с Вольским районом.

На юге:

– Проходят по границе с Вольским районом до государственной лесной полосы квартала 88 (Алексеевского лесничества), затем по границе гослесополосы поворачивает на юг до границы с Вольским районом, огибает гослесополосу и по ее границе проходит на север до автодороги "Апалиха - Алексеевка", поворачивает на север и вдоль автодороги проходит до перекрестка с Республиканской автодорогой "Саратов-Сызрань", затем поворачивает на юг и проходит по оврагу "Сухой Дол" до

оврага "Липовый" и по нему до границы с Вольским районом, далее по границе с Вольским районом.

На западе:

– По границе с Вольским районом до границы с Ульяновской областью и далее проходит по ее границе.

На севере:

– По границе с Ульяновской областью до границы лесного фонда квартала 59 (Хвалынского лесничества), далее проходит по границе лесного фонда кварталов 59, 57, 58, 55, 50, 51 (Хвалынского лесничества) до границы с Ульяновской областью, затем по ее границе до пересечения с восточным направлением.

В состав земель охранной зоны национального парка "Хвалынский" не входит земельный участок общей площадью 61,4 га в пределах административных границ населенного пункта железнодорожная станция Кулатка Хвалынского муниципального района Саратовской области, а также земельный участок над месторождением мела "Сосновая Маза" в пределах границ разведанных запасов участков № 1 и № 2, с площадью участка № 1 - 20,2 га с координатами условного центра месторождения 52 град. 32 мин. 10 сек. северной широты и 47 град. 50 мин. 40 сек. восточной долготы и площадью участка N 2 - 41,756 га с координатами условного центра месторождения 52 град. 32 мин. 20 сек. северной широты и 47 град. 51 мин. 03 сек. восточной долготы.

В состав охранной зоны включаются земельные участки, хозяйственная деятельность на которых оказывает влияние на состояние природного комплекса национального парка независимо от категории земель.

Для включения земельного участка в состав охранной зоны администрация национального парка обращается в соответствующие органы местного самоуправления.

При согласовании включения земельного участка в состав охранной зоны соответствующим органом местного самоуправления администрация национального парка готовит техническую документацию, обосновывающую включение земельного участка в состав охранной зоны, которая включает:

- акт обследования земельного участка;
- требования к хозяйственной деятельности по обеспечению регулируемого режима природопользования;
- описание границ участка или планово-картографический материал.

Администрация национального парка представляет техническую документацию в комитет охраны окружающей среды и природопользования области

и территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию).

При наличии положительного заключения экологической экспертизы комитет охраны окружающей среды и природопользования области готовит проект распоряжения Правительства Саратовской области о включении земельного участка в состав охранной зоны и согласовывает его, в том числе с органами местного самоуправления и собственниками земельных участков.

При принятии решения Правительством области администрация Хвалынского муниципального района (по согласованию) уведомляет землепользователей о включении их земельных участков в состав охранной зоны.

На территории охранной зоны устанавливается режим использования земельных участков без изменения их целевого назначения сложившегося на момент включения в состав охранной зоны.

На территории охранной зоны запрещается:

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- строительство промышленных предприятий и иных объектов повышенной санитарно-экологической опасности;
- деятельность, влекущая изменение или деградацию ландшафтов, уничтожение, загрязнение, захламление, засоление почвенного покрова;
- деятельность, влекущая нарушение гидрологического режима территории, загрязнение и захламление поверхностных водоемов и подземных источников;
- нарушение правил лесопользования, противопожарных и санитарных правил в лесах, проведение сплошных лесосечных рубок при площади одной лесосеки более 10 га;
- сбор и добывание редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Саратовской области;
- сбор и вывоз предметов и объектов, имеющих экологическую и историко-культурную ценность;
- выпас скота на землях лесного фонда и в защитных лесных насаждениях;
- любая иная деятельность, которая может нанести невосполнимый ущерб природным комплексам, биоразнообразию и культурно-историческим объектам, расположенным на территории национального парка или охранной зоны.

На территории охранной зоны разрешается:

- выполнение мероприятий по охране и защите природных ресурсов, биоразнообразия и культурно-исторических объектов;

- целевое землепользование, осуществляемое в соответствии с требованиями к хозяйственной деятельности по обеспечению регулируемого режима природопользования;
- научная, эколого-просветительская деятельность по изучению и пропаганде охраны природных комплексов и их компонентов;
- традиционная деятельность населения, развитие кустарных и народных промыслов и связанные с ними виды природопользования;
- пользование объектами животного мира (спортивная охота, рыболовство), проведение биотехнических мероприятий;
- проведение санитарно-оздоровительных и пожарно-профилактических мероприятий, рубок промежуточного пользования и санитарных рубок в лесах, в порядке определенном законодательством Российской Федерации.

По согласованию с администрацией национального парка, а в случаях предусмотренных законодательством только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, на территории охранный зоны разрешается:

- деятельность в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целях;
- использование земельных участков для прокладки коммуникаций строительства сооружений и дорог;
- мелиорация и орошение земель;
- организация и функционирование особо охраняемых природных территорий местного и областного значения;
- деятельность по воспроизводству (возобновлению, расселению) биологического разнообразия, а также воспроизводству других природных ресурсов и природных экосистем в целом;
- предоставление земельных участков для целей жилищного строительства в границах существующих населенных пунктов;
- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
- изменение границ населенных пунктов и внесение изменений в проекты развития (генеральные планы) населенных пунктов.

5.7 Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа

Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры;

мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры

муниципального образования.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области № 69 от 04.11.2003 г.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

На территории муниципального образования город Хвалы́нск располагаются следующие объекты культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (табл. 5.7.1).

Таблица 5.7.1 Объекты культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Приказ
1	Гостиница Хренова, 1860 г.	г. Хвалы́нск, ул. Достоевского, д. 1	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
2	Особняк купца Шишкина, 1913 г.	г. Хвалы́нск, ул. Достоевского, д. 19	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
3	Особняк, нач. XX в.	г. Хвалы́нск, ул. Достоевского, д. 21	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
4	«Особняк купца Пономарева», 1860 г.	г. Хвалы́нск, ул. Достоевского, д. 39	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
5	Кинотеатр, 1860 г.	г. Хвалы́нск, ул. Петрова-Водкина, д. 12	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
6	Особняк купца	г. Хвалы́нск,	Постановление администрации Саратовской

	Малинина, 1860 г.	ул. Петрова-Водкина, д. 17/ ул. Ленина, д. 72	области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
7	Дом В. М. Серова, сер. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Коммунистическая, д. 3	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
8	«Особняк», 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 15	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
9	Особняк купца Самойлова, 1913 г.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 77	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
10	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 31	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
11	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 49	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
12	Особняк, кон. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 73	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
13	Здание юнкерской школы, арх. М. Пульман	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 87	Приказ комитета культурного наследия Саратовской области от 16.05.2022 № 01-04/83 «О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Ленина, 87, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ территории, требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и предмет охраны»
14	Дом А.В. Радищева, 1865 г.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 89	Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 20 июня 2016 г. № 107 «О включении выявленного объекта

			культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ его территории, правового режима использования земель в границах территорий и предмета охраны»
15	Здание гимназии женской, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Луначарского, д. 2	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
16	Особняк Купца Белопухова, 1900 г.	г. Хвалынский, ул. Луначарского, д. 15/ ул. Советская, д. 120	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
17	Особняк купца Ледкова, 1900 г.	г. Хвалынский, ул. Луначарского, д. 20	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
18	Особняк Немолькина, 1915 г.	г. Хвалынский, ул. Малая Пролетарская, д. 8	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
19	Особняк купца Краснова, нач. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 78	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
20	«Дом Михайловых—Радищевых», 1830-е годы	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 120	Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 11 февраля 2019 г. № 27 «О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Революционная, 120, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ территории и предмета охраны
21	Здание училища ремесленного, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 116	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»

22	Здание училища ремесленного, 1860 г	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 118а	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
23	Здание Клуба земского, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 122	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
24	Здание каланчи пожарной, 1899 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 51	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
25	Особняк купца Кощеева, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 49	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
26	Особняк, 1900 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 52	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
27	Общественное здание, арх. М. Пульман	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 55	Приказ комитета культурного наследия Саратовской области от 16.05.2022 № 01-04/84 «О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Советская, 55, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ территории, требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и предмет охраны»
28	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 79	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
29	Здание думы городской, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 81	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»

30	Здание типографии Голомштока, 1914 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 89	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
31	«Аптека Снегирева», 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 87	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
32	Особняк, 1860 г. 64-56512	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 95	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
33	Двор постоялый, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 103	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
34	Особняк купца Чертухи, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 102	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
35	Особняк купца Буянова, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 112	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
36	Дом доходный, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 104	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
37	Дом городского общества, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 126	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
38	Гимназия мужская, 1913 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 130	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
39	Особняк купца Кириянова, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 132	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»

40	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 134	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
41	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 136	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
42	«Особняк», 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 178	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
43	Лавка купеческая, кон. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 163	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
44	Особняк, 1860 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 180	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
45	Дом торговый Симоновых, 1814 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 192	Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993 г. № 201 «О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области»
46	«Церковь Крестовоздвиженская» , 1912 г. арх. Ю.Н. Терликов», 1912 г.	г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 10	Постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 г. № 110-П «О включении объектов культурного наследия регионального значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации»
47	Здание, в котором в 1917 г. находился ревком	г. Хвалынский, ул. Коммунистическая, д. 1	Решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971 г. № 200 «О дополнительном перечне памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих республиканскому, областному и местному учету»
48	Дом, в котором в 1919 г. размещался уездный комитет партии, 1917 г.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 69	Решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971 г. № 200 «О дополнительном перечне памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих республиканскому, областному и местному учету»

49	Здание, где проходил I уездный съезд Советов, на котором провозглашена Советская власть в городе в 1917 г.	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 118	Решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971 г. № 200 «О дополнительном перечне памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих республиканскому, областному и местному учету»
50	«Дом, где жил и работал художник К. С. Петров-Водкин», 1910–1912 гг.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 208	Распоряжение Губернатора Саратовской области Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971 г. № 887-р «Об отнесении объектов, представляющих историко-культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного значения»
51	«Успенский собор Свято–Успенского Серапинова монастыря на Черемшане» 1879–1881 гг., 1884–1894 гг., конец XIX–начало XX вв. Памятник истории	поселок Черемшаны № 1	Приказ управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от 25 июля 2018 № 79 «О включении выявленного объекта культурного наследия народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ его территории, правового режима использования земель в границах территорий и предмета охраны по адресу: Саратовская область, Хвалынский район, поселок санаторий «Черемшаны 1»
52	Памятник Неизвестному солдату в г. Хвалынский	г. Хвалынский, пл. Победы	Решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов от 15 марта 1984 года № 141 «О постановке на государственный учет памятника Неизвестному солдату в г. Хвалынске»
53	Памятник В. И. Ленину, 1937 г.	г. Хвалынский, сквер им. В. И. Ленину	Решение исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 6 мая 1971 года № 200 «О дополнительном перечне памятников истории и культуры Саратовской области, подлежащих республиканскому, областному и местному учету»

Зоны охраны и границы территории на вышеперечисленные объекты утверждены.

На территории муниципального образования город Хвалынский располагаются следующие объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (табл. 5.7.2).

Таблица 5.7.2 Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Приказ
1	«Дом Михайлова-Кузьмина»	г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 12	Приказ управления по охране культурного наследия Правительства Саратовской области от 24.07.2020 № 01-04/261 «О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Хвалынский, ул. Достоевского, 12, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия местного значения, утверждение границ территории, требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и предмета охраны»
2	«Здание административное»	г. Хвалынский, пл. Соборная, д. 32 (литера А)	Приказ комитета культурного наследия Саратовской области от 06.04.2023 № 01-04/146 «О включении выявленного объекта культурного наследия по адресу: Саратовская область, г. Хвалынский, пл. К. Маркса, 32, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия регионального значения, утверждении границ территории, требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и предмет охраны»

Таблица 5.7.3 Выявленные объекты культурного наследия МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Приказ о включении в список ВОКН
1	Мечеть мусульманская, 1912 г.	г. Хвалынский	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
2	Братская могила погибших в годы ГВ, 1927 г. ск. Р.О. Штирд	г. Хвалынский, Городской сквер, ул. Маркса	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
3	Дом купеческий, 2-я пол. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Достоевского, д. 31	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»

4	Особняк, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 31	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
5	Особняк, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 35	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
6	Особняк, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 37	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
7	Особняк, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 39	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
8	Здание училища городского, нач. XX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 82	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
9	Особняк, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 86 (88а)*	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
10	Особняк Немолькина, 1990-е гг.	г. Хвалынский, ул. Красноармейская, д. 88	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
11	Кондитерская Кесселя и Аюкаевой, XIX в.	г. Хвалынский, ул. Ленина, д. 85	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
12	Мельница Немолькина, 1860-е гг.	г. Хвалынский, ул. Малая Пролетарская, д. 1	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия,

			расположенных на территории Саратовской области»
13	Мельница Немолькина, кон. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Малая Пролетарская, д. 3	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
14	Дом М.Я. Потемкина	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 108	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
15	Дом купца Солдаткина, 2-я пол XIX в.	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 110	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
16	Здание гимназии, кон. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Российской Республики, д. 114	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
17	Школа, 1915 г.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 35	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
18	Дом купца Тушкина, 2-я пол. XIX в.	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 63	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»
19	Дача купца Михайлова- Кузьмина, нач. XXв.	д. о. "Ласточка"	Приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 №1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области»

Таблица 5.7.4 Выявленные объекты археологического наследия в МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование объекта	Наименование и реквизиты НПА
1	Городище № 10	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01-05/189 «Об утверждении списка выявленных

		объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
15	Грунтовый могильник	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01–05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
16	Грунтовый могильник	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01–05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
17	Грунтовый могильник	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01–05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
18	Грунтовый могильник	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01–05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
19	Грунтовый могильник	Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01–05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области»
20	Курганный могильник «Опытное поле»	Приказ комитета культурного наследия Саратовской области от 07.02.2023 № 01-04/73 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Курганный могильник «Опытное поле», расположенного по адресу: Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, вблизи г. Хвалыnsk, в перечень выявленных объектов культурного наследия, утверждении границ территории и правового режима использования земель в границах территории выявленного объекта культурного наследия»

Также на территории МО имеются объекты культурного наследия, не имеющие официального статуса (табл. 5.7.5):

Таблица 5.7.5 Объекты культурного наследия, не имеющие официального статуса

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение
1	Памятник погибшим в годы гражданской войны	г. Хвалыnsk
2	Памятник погибшим односельчанам в ВОВ	с. Ивановка
3	Памятник воинам, погибшим в ВОВ	с. Ивановка
4	Памятник погибшим землякам в ВОВ	с. Подлесное

В соответствии со ст.45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по сохранению объекта культурного

наследия проводятся на основании письменного разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия.

5.7.1. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В соответствии со ст.10 п.3 Закона Саратовской области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003, выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории МО город Хвалынский Хвалынского муниципального района, подлежат государственной охране до принятия решения о включении их в реестр и подлежат постановке на государственную охрану в соответствии со Ст.10 п.3 «Закона Саратовской области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003.

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской Области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 4.11.2003, необходимо выполнить проект зон охраны памятников культурного наследия, находящихся на территории МО город Хвалынский. Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством области по согласованию с полномочным органом охраны объектов культурного наследия.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

5.8 Инженерная и транспортная инфраструктура

5.8.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования города Хвалы́нск, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенного пункта, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Город Хвалы́нск имеет единую централизованную систему водоснабжения и на эксплуатационные зоны не разделен. Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды во все районы города. Водопроводные сети переданы по договору в аренду МУП «Хвалы́нский водоканал» в хозяйственное ведение.

Схема структуры централизованной системы водоснабжения города включает в себя:

- водозаборные сооружения;
- самотечные трубопроводы;
- береговая насосная станция I подъема;
- водоочистные сооружения;
- резервуары чистой воды;
- насосная станция II подъема;
- водоводы;
- резервуары-накопители №1, №2;
- магистральные трубопроводы;
- распределительные трубопроводы.

Источниками водоснабжения служат поверхностные воды Саратовского водохранилища на реке Волга и родники Черемшанской и Винновской групп. Водозабор осуществляется береговой насосной станцией I подъема. Забор воды с р. Волга производится через водоприемный оголовок по двум самотечным водоводам.

Водоприемный ж/оголовок производительностью 200 л/сек с двумя входными отверстиями для двух самотечных линий. Оголовок присыпан камнем размером 15-30 см. Высота фильтрующего слоя 1.0. Скорость воды в фильтрующем слое 0.04-0.10 м/сек. Промывка фильтрующего слоя осуществляется обратным током воды от насосов. Отверстия оголовка перекрыты решетками. В целях борьбы с внутриводным льдом, илом в оголовке предусмотрены мероприятия:

- покрытие стержней входных решеток гидрофобным материалом, резиной;
- обратная и прямая промывка самотечных труб и решеток;
- снижение входных скоростей в решетках;
- для защиты металлоконструкции от биологического обрастания предусмотрено покрытие из противообрастающих красок.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 являются кольцевыми.

Протяженность водопроводной сети в городе составляет 92 км, из которых 47 км находятся в ветхом состоянии; канализационных сетей – 9,2 км, из них 8,7 км в ветхом состоянии. Канализационных очистных сооружений в городе Хвалы́нск на сегодняшний день – 1; водоразборных колонок – 106; водопроводных насосных станций – 2.

На территории МО город Хвалы́нск имеются как поверхностные, так подземные источники водоснабжения.

Согласно Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Хвалы́нск до 2032 г. предусматривается реконструкция резервуара- накопителя №1 $V=1000 \text{ м}^3$.

Водоотведение

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 9,2 км отводятся на очистку городские сточные воды, образующиеся на территории города Хвалы́нск.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Особое внимание требуется уделять ее реконструкции и модернизации. В условиях городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта

трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Для канализования районов существующей застройки, при невозможности отвода стоков самотеком, проектом предусматривается реконструкция канализационных насосных станций. Размещение и производительность новых насосных станций будут уточняться на дальнейших стадиях проектирования. Проектируемые КНС предусматриваются комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечит устойчивую работу системы канализации города.

Генеральным планом предлагается:

1. Провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;
2. Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях Ду 110 L=18,81 км;
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений города Хвалыnsk Саратовской области.
4. Реконструкция резервуара–накопителя №1 $V=1000 \text{ м}^3$;
5. Реконструкция резервуара–накопителя №2 $V=1000 \text{ м}^3$;
6. Замена водовода от НС 1-го подъема до ВОС Ду 355 L=18,81.

5.8.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Хвалынска Хвалынского муниципального района Саратовской области осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Хвалынска Хвалынского муниципального района Саратовской области осуществляет ООО «Вера», ТСЖ «Комфорт».

Общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального образования город Хвалынск составляет 11,4 км.

Среднегодовая выработка тепла котельными составляет ориентировочно 14810 Гкал/год, расход газа – 3,226 млн. куб. м /год.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом применения эффективного радиуса теплоснабжения.

На перспективу радиусом эффективного теплоснабжения города Хвалынска Хвалынского муниципального района Саратовской области принят существующий радиус теплоснабжения.

В городе Хвалынске Хвалынского муниципального района Саратовской области и не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от индивидуальных источников. В связи с чем новое строительство котельных не планируется.

В соответствии с Генеральным планом города Хвалынска Хвалынского муниципального района Саратовской области предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

Генеральным планом предлагается:

1. Капитальный ремонт теплосети $L=3,555$ км.

5.8.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО город Хвалынск осуществляется электроэнергией по существующим сетям, обслуживаемых ПАО «Россети Волга» Северо–Восточным производственным отделением, через электроподстанции 110, 35, 10 кВ

– от «Саратовской ГЭС», которая расположена в Балаковском муниципальном районе Саратовской области, электроэнергия по линии ВЛ-220 кВ поступает на ПС «Кубра» (Ульяновская область) с отпайкой на ПС «Возрождение»–220/35/10кВ (Хвалынский муниципальный район Саратовской области);

– от ПС «Возрождение»-220/35/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Хвалынская»-35/10 кВ;

– от ПС «Буровка»-110/35/10 кВ (Вольский муниципальный район) электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Сосновая Маза»–35/10 кВ с отпайкой на ПС «Акатная Маза»-35/10 кВ;

– от ПС «Сосновая Маза»-35/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Хвалынская»-35/10 кВ с отпайкой на ПС «Елшанка»–35/10 кВ;

– от ПС «Широкий Буерак»-35/10 кВ (Вольский муниципальный район) электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Алексеевка»–35/10 кВ и далее на ПС «Хвалынская»-35/10 кВ.

Далее через электроподстанции 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные и социальные объекты города Хвалыnsk и Хвалынского муниципального района.

Электроснабжение потребителей города осуществляется от существующей подстанции; ПС «Хвалынская» 35/10 кВ. (таблица 7.3.1)

Таблица 5.8.3.1 Характеристики электроподстанции МО город Хвалыnsk

№ п/п	Наименование подстанции	Напряжение, кВ	Общая мощность, кВа	Кол-то трансформаторов	Год ввода в эксплуатацию	Адрес
1	Хвалынская	35/10	20000	2	1968,1976	г. Хвалыnsk, ул. Урицкого, д. 96

Таблица 5.8.3.2 Перечень линий электропередач ВЛ-35 кВ

№ п/п	Наименование высоковольтной линии	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	Тип опор
1	«Хвалыnsk – Возрождение»	26,92	1998	ж/б
2	«Хвалыnsk – Сосновая Маза»	26,90	1983	ж/б
3	«Хвалыnsk – Алексеевка»	25,17	1983	ж/б

Таблица 5.8.3.3 Перечень и характеристика трансформаторных подстанций – 10/0,4

кВ

№ п/п	Оперативное наименование ТП (КТП)	Оперативный № ТП (КТП)	Мощность трансформатора, кВА	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая принадлежность		№ отпайки ВЛ-10 кВ	Населенный пункт
					ТП	ВЛ-0,4 кВ		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
ВЛ-10 кВ №1001 от ПС «Елшанка»								
1	Опытное поле	КТП-39	100	1968	СВЭС	СВЭС	1-11	г. Хвалынский
2	Зеленая зона	КТП-128	63	1979	СВЭС	СВЭС	1-09	г. Хвалынский
3	Горнолыжная база	КТП-176	400	-	Аб.	Аб.	1-10	г. Хвалынский
4	Горнолыжная база	КТП-184	400	-	Аб.	Аб.	1-10	г. Хвалынский
ВЛ-10 кВ №1001 от ПС «Хвалынская»								
1	Садвинсовхоз	ЗТП-32	400	1969	СВЭС	СВЭС	1-00	г. Хвалынский
2	Пионерлагерь	ЗТП-34	320	1972	СВЭС	СВЭС	1-03	пос. Черемшаны II
3	Мастерские	КТП-54	100	1970	СВЭС	СВЭС	1-05	г. Хвалынский
4	Жилой сектор «Север»	КТП-63	100	1972	СВЭС	СВЭС	1-03	г. Хвалынский
5	База РЭС	КТП-75	160	1976	СВЭС	СВЭС	1-00	г. Хвалынский
6	Химдым	КТП-161	63	2003	СВЭС	СВЭС	1-02	г. Хвалынский
7	Лесхоз	КТП-162	100	1966	СВЭС	СВЭС	1-07	г. Хвалынский
8	Черемшаны II	КТП-232	250	1984	СВЭС	СВЭС	1-04	пос. Черемшаны II
9	Овощехранилище	ЗТП-244	315	1969	СВЭС	СВЭС	1-08	г. Хвалынский
10	Мелкарьер	КТП-38	400	-	Аб.	Аб.	1-06	г. Хвалынский
ВЛ-10 кВ №1002 от ПС «Хвалынская»								
1	СВЭС	КТП-16	63	1968	СВЭС	СВЭС	2-04	г. Хвалынский
2	Горторг	КТП-33	40	1970	СВЭС	СВЭС	2-03	г. Хвалынский
3	СТФ	КТП-58	60	1969	СВЭС	СВЭС	2-13	с. Подлесное
4	Плодосовхоз, хранилище	КТП-59	160	1969	СВЭС	СВЭС	2-02	г. Хвалынский
5	Горочистка	КТП-61	63	1975	СВЭС	СВЭС	2-04	г. Хвалынский
6	Мастерские	КТП-66	60	1985	СВЭС	СВЭС	2-05	с. Ивановка
7	Подлесное	КТП-68	100	1967	СВЭС	СВЭС	2-10	с. Подлесное
8	Мастерские	КТП-74	160	1970	СВЭС	СВЭС	2-11	с. Подлесное
9	МТФ	ЗТП-87	100	1980	СВЭС	СВЭС	2-13	с. Ивановка
10	РРС	ЗТП-135	100	1969	СВЭС	СВЭС	2-22	г. Хвалынский
11	Ивановка	КТП-231	160	1987	СВЭС	СВЭС	2-13	с. Ивановка
12	АЗС	ЗТП-62	250	-	Аб.	Аб.	2-06	г. Хвалынский
13	Кирпичный завод	ЗТП-64	320	-	Аб.	Аб.	2-08	г. Хвалынский
14	МСО	ЗТП-65	320	-	Аб.	Аб.	2-00	с. Ивановка
15	Очистные сооружения	ЗТП-234	2х250	-	Аб.	Аб.	2-16	г. Хвалынский
16	Дачный участок	КТП-263	63	-	Аб.	Аб.	2-00	г. Хвалынский
ВЛ-10 кВ №1003 от ПС «Хвалынская»								
1	Райпо	КТП-	100	1976	СВЭС	СВЭС	3-00	г. Хвалынский

		217						
--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать развиваться хозяйственному комплексу муниципального образования и его отдельным отраслям.

Генеральным планом предлагается:

1. Обеспечение двусторонним электроснабжением от независимых источников питания всех крупных котельных, объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта и крупных объектов агропромышленного комплекса города Хвалынский;

2. Замена линий электропередач 0,4 кВ L=32 км.

5.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение города Хвалынский в настоящее время осуществляется природным газом.

Газоснабжение природным газом потребителей города Хвалынский осуществляется от существующей газораспределительной станции ГРС, расположенной в восточном направлении от города, где осуществляется снижение давления до 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Таблица 5.8.4.1 Показатели ГРС «Хвалынский»

Наименование газораспределительной станции (ГРС)	Подключенные населенные пункты	Давление газа на выходе, Р _{вых} , МПа
ГРС Хвалынский	город Хвалынский, поселок отделение совхоза «Черемшанский», село Ивановка, село Старая Яблонка, поселок Алексеевка, поселок санаторий «Родник», поселок Черемшаны № 2	0,6

По газопроводам высокого давления Р_у=0,6 МПа газ поступает в существующие ШРП в количестве 5 шт., которые расположены в жилых кварталах. На ШРП давление газа снижается до 0,003 МПа и по газопроводам низкого давления подается потребителям.

Эксплуатацией ГРС занимается ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», реализацией природного газа потребителям занимается ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Протяженность газовых сетей составляет 193,47 км. Газовые котельные на территории города расположены в количестве 7 шт; топочные (газовые) – 11 шт.

Схема газопроводов тупиковая.

Таблица 5.8.4.2 Показатели расхода газа, газопровода и распределяющих устройств на территории МО города Хвалынский

Наименование населенных пунктов	Всего населенных пунктов	Подвод газа осуществлен	Максимальный расход газа, м³/	Используемые подсистемы АСУ ТП РГ		Протяженность газопроводов, км	Диаметр, мм
				Наименование	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8
город Хвалынский	7	5	10245,6	ГРП/ГРПШ	2/74	1,697	114-219
село Ивановка			207,6	ГРПШ	1	0,4	63
село Подлесное			нет	нет	нет	-	-
поселок санаторий Родник				ГРПШ	1		
поселок отделение совхоза Черемшанский			20,0	ГРПШ	1	4,84	89
поселок Черемшаны № 1				ГРПШ	2		
поселок Черемшаны № 2			нет	нет	нет	-	-

Газоснабжение природным газом котельных для теплоснабжения осуществляется газопроводами высокого давления (Р 0,6 МПа), с устройством узлов редуцирования в самой котельной.

Генеральным планом предлагается:

1. Проведение диагностики оборудования ГРП и ГРПШ, завершивших свой срок службы;
2. Ремонт газопроводной сети.

5.8.5. Связь

Обеспечение населения муниципального образования услугами связи является приоритетной задачей органов местного самоуправления. Относится к вопросам местного значения поселения.

Почтовая связь

На территории муниципального образования город Хвалынский почтовую связь обеспечивает АО «Почта России», имеющее 4 отделения. Регулирование деятельности осуществляется на законодательном уровне.

Отделения почты муниципального образования приведены в таблице 7.5.1.

Таблица 5.8.5.1 Отделения почтовой связи МО город Хвалынский

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Индекс почтового отделения	Площадь, м²	Количество этажей	Год постройки
1	Отделение почтовой связи	г. Хвалынский, ул. Наровчатова, д. 70	412787	31,4	1	1948
2	Отделение	г. Хвалынский,	412782	68,8	1	1970

	почтовой связи	ул. Революционная, д. 56				
3	Отделение почтовой связи	г. Хвалынский, ул. Советская, д. 120	412780	71,7	1	–
4	Отделение почтовой связи	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 173	412781	–	3	1978

Телефонная связь и телевидение

В последние годы ведется активное развитие сети связи, обеспечивающей доступность современных коммуникативных услуг и развитие цифровых технологий.

Телефонная связь общего пользования предназначена для оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Услуги связи населению города Хвалынский оказывает компания ПАО «Ростелеком». Предприятием осуществляется работа по подключению абонентов к сети «Интернет» и кабельному телевидению.

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям МО город Хвалынский предоставляют такие операторы связи как «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2» и др.

Территория МО город Хвалынский находится в зоне уверенного приема данных операторов сотовой связи.

Население имеет возможность приема программ по сети цифрового спутникового вещания через спутниковые тарелки.

Существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования не удовлетворяет полностью потребности населения в услугах связи, таких как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» – (ПД) (универсальные услуги связи).

Радиовещание

На территории муниципального образования город Хвалынский на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

5.8.6. Внешний транспорт

Город Хвалынский – административный центр Хвалынского муниципального района. Внешний транспорт на территории муниципального образования город

Хвалы́нск представлен железнодорожным, автомобильным транспортом и трубопроводным.

Большое значение для экономического развития района играют дороги. Основная задача, которая решалась в районе – это создание развитой внутрихозяйственной автодорожной сети, ибо в силу специфики расположения населенных пунктов района, главным видом внутрирайонного транспорта является автомобильный, менее – железнодорожный виды транспорта.

Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования город Хвалы́нск железнодорожный транспорт не проходит. Строительство железнодорожных веток не планируется.

Водный транспорт

В МО город Хвалы́нск имеется паромная переправа, речной вокзал и грузовой порт, работающие в навигационный период.

Основными видами деятельности предприятия по обслуживанию порта являются погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов на грузовом причале. Основной вид грузов – инертные материалы (песок, щебень, доломит).

Таблица 5.8.6.1 Характеристика грузового порта города Хвалы́нск

Местоположение		город Хвалы́нск	
Характер выполняемой работы		Переработка грузов, складские операции	
Причалы	Количество всего, шт.	2	
	в том числе	капитальные	2
		деревянные	-
		естественный берег	-
	Общая длина, м		90
Годовой грузооборот, тыс. т		15-20	

5.8.7. Автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Таблица 5.8.7.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения муниципального образования город Хвалы́нск

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильных дорог	Общее протяжение, км
-------	-------------------------	----------------------------------	----------------------

1	63-000-000 ОП РЗ 63 К-00863	автомобильная дорога «Хвалы́нск - Сосновая Маза - Акатная Маза»	34,805
2	63-000-000 ОП РЗ 63 К-00868	автомобильная дорога «Хвалы́нск - Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград»	27,940
3	63-000-000 ОП РЗ 63 К-00201	автомобильная дорога по улицам Верхняя Слободка, Наровчатова, Нижняя Слободка, 1 Мая, Коммунистической, Советской в г. Хвалынске	7,410
4	63-000-000 ОП РЗ 63 К-00865	автоподъезд к с. Елшанка - с. Поповка – с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград»	32,2

Автомобильные дороги МО город Хвалы́нск относятся к дорогам IV категории.

Также по территории муниципального образования проходит автомобильная дорога федерального значения: Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».

На территории муниципального образования имеется мост через ручей на км 5+535 автомобильной дороги «Хвалы́нск – Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов –Волгоград».

Техническое состояние дорожных путей является одним из факторов, влияющих на аварийность автомобильного транспорта. Неровности покрытия, дефекты, отсутствие разметки, знаков безопасности, ограждений опасных участков, недостаточное благоустройство: плохое освещение, отсутствие оканавливания, остановок общественного транспорта другие факторы значительно повышают аварийность на автодорогах.

Своевременный ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования город Хвалы́нск будет способствовать развитию инфраструктуры городского поселения, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни.

На территории муниципального образования действует программа по повышению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Хвалы́нск. По данной программе планируется произвести:

- ямочный ремонт по улицам города Хвалы́нска;
- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог;
- обустройство дренажной системы водоотвода и т.д.

5.8.8. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть города имеет ярко выраженную прямоугольную схему планировки с отступлениями, по условиям рельефа.

Таблица 5.8.8.1 Перечень улиц, переулков, проездов, тупиков, площадей муниципального образования город Хвалынский

№ п/п	Наименование н/п	Категория	Наименование улиц, переулков, проездов, тупиков
1	город Хвалынский	улица	1 Мая
2	город Хвалынский	улица	Большая Пролетарская
3	город Хвалынский	улица	Верхняя Слободка
4	город Хвалынский	улица	Виноградная
5	город Хвалынский	улица	Вишневая
6	город Хвалынский	улица	Волжская
7	город Хвалынский	улица	Володарского
8	город Хвалынский	улица	Высотная
9	город Хвалынский	улица	Вышинского
10	город Хвалынский	улица	Горка
11	город Хвалынский	улица	Горная
12	город Хвалынский	улица	Достоевского
13	город Хвалынский	улица	Заводская
14	город Хвалынский	улица	Зеленая
15	город Хвалынский	улица	имени К.С. Петрова-Водкина
16	город Хвалынский	улица	Колхозная
17	город Хвалынский	улица	Коммунистическая
18	город Хвалынский	улица	Комсомольская
19	город Хвалынский	улица	Космонавтов
20	город Хвалынский	улица	Красноармейская
21	город Хвалынский	улица	Крылова
22	город Хвалынский	улица	Купеческая
23	город Хвалынский	улица	Кучугуры
24	город Хвалынский	улица	Ленина
25	город Хвалынский	улица	Лесная
26	город Хвалынский	улица	Луначарского
27	город Хвалынский	улица	Льва Толстого
28	город Хвалынский	улица	Максима Горького
29	город Хвалынский	улица	Малая Пролетарская
30	город Хвалынский	улица	Маяк
31	город Хвалынский	улица	Мичурина
32	город Хвалынский	улица	Молодежная
33	город Хвалынский	улица	Наровчатова
34	город Хвалынский	улица	Некрасова
35	город Хвалынский	улица	Нижняя Слободка
36	город Хвалынский	улица	Никольская
37	город Хвалынский	улица	Новая

38	город Хвалы́нск	улица	Огородная
39	город Хвалы́нск	улица	Озерная
40	город Хвалы́нск	улица	Октябрьская
41	город Хвалы́нск	улица	Пионерская
42	город Хвалы́нск	улица	Плеханова
43	город Хвалы́нск	улица	Подсобное хозяйство горторга
44	город Хвалы́нск	улица	Полевая
45	город Хвалы́нск	улица	Потемкина
46	город Хвалы́нск	улица	Пугачева
47	город Хвалы́нск	улица	Рабочая
48	город Хвалы́нск	улица	Революционная
49	город Хвалы́нск	улица	Росреспублики
50	город Хвалы́нск	улица	Садовая
51	город Хвалы́нск	улица	Сады
52	город Хвалы́нск	улица	Саратовская
53	город Хвалы́нск	улица	Северная
54	город Хвалы́нск	улица	Сенникова
55	город Хвалы́нск	улица	Серова
56	город Хвалы́нск	улица	с-з «Садовый»
57	город Хвалы́нск	улица	Советская
58	город Хвалы́нск	улица	Совхозная
59	г. Хвалы́нск	улица	Солнечная
60	город Хвалы́нск	улица	Степана Разина
61	город Хвалы́нск	улица	Степная
62	город Хвалы́нск	улица	Торговый центр
63	город Хвалы́нск	улица	Трудовая
64	город Хвалы́нск	улица	Урицкого
65	город Хвалы́нск	улица	Хвесина
66	город Хвалы́нск	улица	Чапаева
67	город Хвалы́нск	улица	Черемшанская
68	город Хвалы́нск	улица	Чернышевского
69	город Хвалы́нск	улица	Чкалова
70	город Хвалы́нск	улица	Школьная
71	город Хвалы́нск	улица	Яблоневая
72	город Хвалы́нск	переулок	Мичурина
73	город Хвалы́нск	переулок	Солнечный
74	город Хвалы́нск	переулок	Степина
75	город Хвалы́нск	переулок	Энергетиков
76	город Хвалы́нск	проезд	1Колхозный
77	город Хвалы́нск	проезд	2Колхозный
78	город Хвалы́нск	проезд	3Колхозный
79	город Хвалы́нск	проезд	4Колхозный
80	город Хвалы́нск	проезд	5Колхозный
81	город Хвалы́нск	проезд	Виноградный
82	город Хвалы́нск	проезд	1Дачный

83	город Хвалынский	проезд	2Дачный
84	город Хвалынский	проезд	3Дачный
85	город Хвалынский	проезд	4Дачный
86	город Хвалынский	проезд	Заводской
87	город Хвалынский	проезд	Западный
88	город Хвалынский	проезд	Курортный
89	город Хвалынский	проезд	Нижне-Слободской
90	город Хвалынский	проезд	Октябрьский
91	город Хвалынский	проезд	Первомайский
92	город Хвалынский	проезд	Пионерский
93	город Хвалынский	проезд	Пляжный
94	город Хвалынский	проезд	Портовый
95	город Хвалынский	проезд	Пугачевский
96	город Хвалынский	проезд	Рабочий
97	город Хвалынский	проезд	Садовый
98	город Хвалынский	проезд	Северный
99	город Хвалынский	проезд	1Совхозный
100	город Хвалынский	проезд	2Совхозный
101	город Хвалынский	проезд	3Совхозный
102	город Хвалынский	проезд	4Совхозный
103	город Хвалынский	проезд	Типографский
104	город Хвалынский	проезд	1Южный
105	город Хвалынский	проезд	2Южный
106	город Хвалынский	проезд	3Южный
107	город Хвалынский	тупик	Просвещенский
108	город Хвалынский	тупик	1Курортный
109	город Хвалынский	тупик	2Курортный
110	город Хвалынский	тупик	3Курортный
111	город Хвалынский	тупик	4Курортный
112	город Хвалынский	тупик	5Курортный
113	город Хвалынский	площадь	Карла Маркса

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка города предусматривается на свободных территориях в пределах существующей границы населенного пункта. В этой связи строительство новых магистральных улиц не предусматривается. Проектом намечается асфальтирование всех улиц города, строительство местной улично-дорожной сети в районах нового жилищного строительства, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

Генеральным планом предлагается:

1. Строительство пассажирского речного вокзала на территории муниципального образования город Хвалынский;

2. Реконструкция моста через ручей на км 24+469 автомобильной дороги «Хвалы́нск – Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога «Сызрань – Саратов – Волгоград» (участок автодороги IV технической категории длиной 0,3 км, мост 15 п.м.) на территории муниципального образования город Хвалы́нск.

3. Продление действующей сети автобусных линий ко всем населенным пунктам, а также увеличение частоты движения автобусов на всех направлениях;

4. Организация доставки детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрациями каждого поселения.

5. Строительство автосервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию и автомагазин в городе Хвалы́нск.

6. Ежегодный ремонт участков автомобильных дорог муниципального образования город Хвалы́нск;

7. Ежегодное восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 900 м³ на один километр дороги;

8. Установка дорожных знаков.

5.8.9. Автомобильный и общественный транспорт

Транспорт общего пользования на территории поселения включает в себя:

– пассажирский транспорт (автобусы пригородного сообщения).

В населенных пунктах МО город Хвалы́нск присутствуют внутрипоселковые маршруты общественного транспорта.

Таблица 5.8.9.1 Муниципальные маршруты регулярных перевозок МО город Хвалы́нск

№ п/п	Порядковый номер маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута (км)
1	№1	Городской 1-ая, 2-ая смена	6,1
2	№2	Городской 1-ая, 2-ая смена	6,2

Таблица 5.8.9.2 Муниципальные маршруты регулярных перевозок Хвалы́нского муниципального района

Порядковый номер маршрута	Наименование маршрута	Дни работы	Протяженность маршрута (км)
264	Хвалы́нск-Ульянино	2 и 4 четверг	25,5
259	Хвалы́нск-Апалиха	четверг	50

258	Хвалы́нск-Алексеевка	Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье	26,3
260	Хвалы́нск-Возрождение	Среда, четверг	40,1
261	Хвалы́нск-Дубгай	Среда	42,7
262	Хвалы́нск-Елховка	Понедельник, суббота	29,6
265	Хвалы́нск-Лебежайка	Понедельник, вторник, пятница, воскресенье	41,6
319	Хвалы́нск-Горюши	Четверг	50
399	Хвалы́нск-Благодатное-Северное	Понедельник, вторник, пятница, воскресенье	46,2/53

Главным видом внешнего пассажирского транспорта для Хвалы́нска является автобусное сообщение. Междугородная автостанция расположена в центральной части города. Наиболее востребованные направления – на Саратов и Балаково.

Таблица 5.8.9.1 Междугородние автобусные маршруты МО город Хвалы́нск

№ п/п	№ маршрута	Наименование маршрута	Протяженность маршрута, км	Перевозчик
1	502	Хвалы́нск – Саратов (ч/з Вольск)	240,2	не обслуживается
2	646	Хвалы́нск – Саратов	252,1	АО "Хвалы́нское АТП"
3	712	Хвалы́нск–Балаково	75,0	АО "Хвалы́нское АТП"
4	646-1	Саратов - Хвалы́нск	252,1	ООО "Пассажиртранс"

Кроме вышеперечисленных маршрутов население города Хвалы́нск имеет возможность пользоваться услугами следующих транзитных автобусных маршрутов: Ульяновск – Хвалы́нск – Саратов, Балаково – Хвалы́нск – Сызрань, Балаково – Хвалы́нск – Тольятти (Новый Город), Балаково – Хвалы́нск – Ульяновск.

Автобусные маршруты оборудованы остановочными площадками, но не везде имеются остановочные павильоны.

5.8.10. Объекты обслуживания автомобильного транспорта

Объекты обслуживания автомобильного транспорта на территории МО город Хвалы́нск представляют собой автозаправочные станции, мастерские автосервиса и автомойки. Основные из них приведены в таблице 7.10.1.

Таблица 5.8.10.1 Автозаправочные станции и предприятия автосервиса

Объект	Адрес местоположения	Специализация
Автозаправочная станция № 36	Южная часть г. Хвалы́нск	АЗС
«BalPetrol»	Западная часть г. Хвалы́нск, вдоль улицы Верхняя Слободка	АЗС
«Дакойл»	Западная часть г. Хвалы́нск,	АЗС

	вдоль трассы 63К–00863	
Автозаправочная станция	Хвалынский район, Р-228, 88-й километр	АЗС
Автозаправочная станция № 1	Хвалынский район, Р-228, 88-й километр	АЗСАГНС, АГЗС, АГНКС
«Эко plus»	Хвалынский район, Р-228, 88-й километр	АЗС
«АвтоГаз»	Выезд из г. Хвалыnsk по трассе 63К–00863	АГЗС, АГНС, АГНКС
СТО № 1	г. Хвалыnsk, ул. Совхоз Садовый, д. 13А	Автосервис, автотехцентр
«Лагуна»	г. Хвалыnsk, ул. Советская, д. 346А	Автосервис, автотехцентр
«Самоход»	г. Хвалыnsk, ул. Рабочая, д. 9	Автосервис, автотехцентр
«Шинбокс»	г. Хвалыnsk, ул. Ленина, д. 196	Шиномонтаж
Шиномонтаж	г. Хвалыnsk, ул. Достоевского, д. 10А	Шиномонтаж
Шиномонтаж	г. Хвалыnsk, ул. Рабочая, д. 9	Шиномонтаж
КАВсheg	г. Хвалыnsk, ул. Достоевского, д. 10А	Шиномонтаж
Шиномонтаж	г. Хвалыnsk, ул. Верхняя Слободка, д. 47	Магазин автозапчастей и автотоваров
Автомойка	г. Хвалыnsk, ул. Степана Разина, д. 39А	Автомойка
Автомойка	г. Хвалыnsk, ул. Достоевского, д. 4ВСЗ	Автомойка
Автомойка	г. Хвалыnsk, ул. Советская, д. 71	Автомойка, шиномонтаж

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее - свод правил):

- согласно п. 11.27 свода правил потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
- согласно п. 11.26 свода правил потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей.

5.9 Благоустройство

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о бюджете муниципального образования и качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенного пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство и приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

На территории муниципального образования город Хвалынский действуют муниципальные программы, способствующие современному архитектурному облику города:

- Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынский на 2018-2024 годы;
- Благоустройство на территории муниципального образования город Хвалынский на 2023-2025 годы.

5.9.1. Благоустройство территорий МО город Хвалынский

В настоящее время на территории муниципального образования город Хвалынский в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Хвалынский на 2018-2024 годы» в соответствии с постановлением администрации Хвалынского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 26.01.2018 года № 93» от 30.12.2019 г. № 1388 и «Благоустройство на территории муниципального образования город Хвалынский» в соответствии с постановлением «О внесении изменений в постановление администрации Хвалынского муниципального района от 15.11.2018 года № 1258» от 14.06.2023 г. №389 проводятся мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Таблица 5.9.1.1 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

№ п/п	Адрес дворовой территории	Перечень работ по благоустройству дворовой территории
2023 год		
1	г. Хвалынский, ул. Школьная, д. 16	1) ремонт дворового проезда, тротуаров; 2) ремонт освещения; 3) установка лавочек и урн.
2	г. Хвалынский, ул. Сенникова, д. 24	1) ремонт дворового проезда, тротуаров; 2) ремонт освещения; 3) установка лавочек и урн.
2024 год		
1	г. Хвалынский, ул. им. К.С. Петрова–Водкина, д. 8	1) ремонт дворового проезда, тротуаров; 2) ремонт освещения; 3) установка лавочек и урн.
2	г. Хвалынский, ул. Революционная, д. 89	1) ремонт дворового проезда, тротуаров; 2) ремонт освещения; 3) установка лавочек и урн.

Таблица 5.9.1.2 Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

№ п/п	Адрес дворовой территории	Перечень работ по благоустройству дворовой территории
2023 год		
1	г. Хвалынский, территория по ул. Ленина от ул. им. К.С. Петрова–Водкина до ул. Коммунистическая	1) Ремонт тротуаров; 2) Благоустройство клумб; 3) Устройство освещения; 4) Установка малых архитектурных форм (лавки, урны).
2	Обустройство территории городского пляжа по ул. Кучугуры г. Хвалынский	1) Комплекс инженерных исследований акватории и береговой линии пляжа; 2) Планировка территории пляжа; 3) Мероприятия по инженерной защите и берегоукреплению; 4) Благоустройство береговой линии пляжа; 5) Обустройство детского сектора в мелководной части; 6) Устройство спортивной зоны.
2024 год (прогнозно)		
1	Благоустройство общественной территории по ул. Петрова–Водкина от ул. Революционная до ул. Российской Республики	1) Ремонт тротуаров; 2) Благоустройство клумб; 3) Устройство освещения; 4) Установка малых архитектурных форм (лавки, урны).

5.9.2. Озеленение территории

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населенных пунктов. Окружающая среда, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и

улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов.

Зеленые насаждения в МО требуют постоянного ухода и полива.

Система зеленых насаждений территории города представлена:

- национальным парком «Хвалынский»;
- зелеными насаждениями общего пользования на территориях улиц;
- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры;
- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений;
- островками естественной зелени и естественными лесными массивами по периметру города;
- туристическим комплексом «Солнечная поляна»;
- парком Победы.

Озеленение детских площадок следует производить таким образом, чтобы отдельные участки освещались солнцем в течение всего дня.

В парковом озеленении следует предусматривать рядовую и групповую посадку деревьев и кустарников, создание открытых лужаек с высевом трав.

Озеленение общепоселковой площади, скверов, участков общественных зданий, предусматривается партерного типа с включением травяных газонов и цветников.

Рекомендуемые породы деревьев и кустарников: каштан, вяз, ясень, осина, тополь, береза, дуб, клен и др.

5.9.3. Мусороудаление

Сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в МО город Хвалынский занимается региональный оператор АО «Ситиматик».

Виды и типы строительного мусора Хвалынский:

- крупногабаритный мусор, возникающий при демонтаже зданий или помещений. К нему относятся фрагменты стен, оконные/дверные блоки, половые покрытия, спиленные деревья;
- отходы во время основных строительных работ: обрезки стройматериалов (панелей, гипсокартона), полиэтиленовая и картонная упаковка, остатки лакокрасочных материалов;
- мусор после отделочных работ: остатки сайдинга, ПВХ, пены, обоев, ламината и другое.

Мусор сортируется по контейнерам в Хвалынске или мешкам таким образом, чтобы его было удобно транспортировать, и складывается на специально отведенных для накопления площадках.

5.9.4. Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон города выявил относительно неплохую обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий (качество от хорошего до удовлетворительного). Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центральной части города. Основным применяемым материалом асфальтобетон. В центральной части города выполняются работы по реконструкции пешеходных тротуаров и дорожек, в том числе с применением тротуарной плитки.

5.9.5. Малые формы

Важный элемент благоустройства города – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик города даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. Городской застройке необходимы киоски, доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых

насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий и т.д.

Городские территории Хвалынского, по сравнению с другими населенными пунктами Саратовского района, неплохо обеспечены малыми архитектурными формами. В городе ежегодно устанавливаются скамейки, высаживаются зеленые насаждения, имеются монументальные произведения искусства. Вместе с тем, особое значение города, как исторического города Саратовской области, и населения, в нем проживающего, требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон городской среды.

На территории городского поселения можно активно использовать объекты для размещения наружной рекламы, как в центре города Хвалынского, так и по основным магистралям, проходящим по территории МО, возможна установка рекламных конструкций, а также дорожных знаков, кемпингов, беседки и других декоративных элементов.

Ежегодно необходимо увеличивать плотность малых архитектурных форм. Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в общественно-административных центрах поселения, в межпоселковом общественном центре, в местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах и площадях населенных пунктов, обогатив эстетическое восприятие жилой среды.

5.9.6. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказано зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещенности городских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства. Освещение города осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Протяженность сетей уличного освещения в городе Хвалынский составляет 77 км.

В настоящее время большая часть застроенных территорий города Хвалы́нск хорошо освещена.

Проектом генерального плана на 2023-2025 гг. планируется организация уличного освещения и улучшение технического состояния электрических сетей. Результатом реализации данных мероприятий станет:

- улучшение освещенности улиц города на 30%;
- обеспечение нормативного состояния сетей наружного освещения на 10%.

5.10 Инженерная подготовка территории

Цель инженерной подготовки территории МО город Хвалынский – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Территория города Хвалынский характеризуется рядом неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений:

- овражная и склоновая эрозия;
- оползневые явления на участках крутых склонов, долин рек и оврагов.

Неблагоприятными факторами природных условий, затрудняющими застройку, являются: размыв береговой полосы, развитие оврагов, неорганизованный сток поверхностных вод.

5.10.1. Защита города от затопления и подтопления

Инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть направлена на предотвращение или уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных отраслей хозяйственной деятельности, ухудшением санитарно-гигиенических условий, затратами на восстановление эксплуатационной надежности объектов на затапливаемых и подтопленных территориях.

Согласно СП 104.13330.2016, при проектировании инженерной защиты следует разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий с учетом требований к их функциональному назначению (использованию) или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

Значительная часть городских территорий с позиции проектирования мероприятий по инженерной защите характеризуется как подтапливаемая и, частично, как потенциально подтапливаемая. В поселке продолжается повышение уровня грунтовых вод.

Проект инженерной защиты должен обеспечивать:

- надежность защитных сооружений, их бесперебойную эксплуатацию при наименьших эксплуатационных затратах;
- возможность проведения систематических наблюдений за работой и техническим состоянием сооружений и оборудования;

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных, водопропускных и водозаборных сооружений;

В районе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

- утечки из водонесущих коммуникаций вследствие: недостаточно высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ. Повышенная влажность грунтов вызывает интенсивную коррозию металлических труб и досрочный выход из эксплуатации. При наличии агрессивных к бетону грунтовых вод то же происходит и с железобетонными и асбестоцементными трубами;

- отсутствие ливневой канализации;

- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону естественных водосборных бассейнов фундаменты и уплотненный грунт под фундаментами;

- изменение путей поверхностного стока атмосферных вод (засыпка балок, ранее являвшихся естественными водосборами с территории района);

- отсутствие дренажей.

Подъем грунтовых вод вызывает негативное комплексное влияние на систему «здание – грунтовый массив – урбанизированная среда», приводит к изменению физико-механических свойств грунтов в массиве основания, изменению физико-механических характеристик строительных материалов подземной части зданий и сооружений, к нарушению эксплуатационной пригодности помещений подвалов, цокольных этажей. Общим следствием подтопления территорий поселений является деформация зданий, сооружений (изменение напряженно-деформированного состояния основания), инженерных коммуникаций, развитие аварийных ситуаций, выход из строя сооружений и их фрагментов. Перечисленные действия вызывают в свою очередь дальнейшие негативные проявления, т.е. создается устойчивая прогрессирующая цепочка отношений в инфраструктуре населенных пунктов.

Предложенные мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального). Предлагается применения различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита от подтопления должна решаться комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. Профилактические методы, предусматривающие организационные и инженерные мероприятия сводятся к организации рельефа территории и отведения поверхностного стока, надежной эксплуатации инженерных коммуникаций, защитной изоляции зданий и сооружений, созданию биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

Для населенных пунктов, расположенных на территории пойм рек, особое значение имеет защита селитебных, промышленных, рекреационных и сельскохозяйственных территорий от затопления при паводке. В данном случае особое значение имеет правильность выбора земельного участка для последующего использования. На территориях, находящихся в зоне затопления 1 % паводка, необходимо осуществлять строительство в наиболее повышенных местах с применением различных мероприятий препятствующих подтопления (строительство дамб, обвалование, повышение планировочных отметок, строительство на сваях и т.п.).

При реконструкции территорий и возведении отдельных зданий на застроенных территориях при слоистом строении водоносного пласта местный дренаж возможно сочетать с систематическим.

Для защиты подземных коллекторов и дорожных одежд предусматривается сопутствующий дренаж. В суглинистых грунтах даже при отсутствии наблюдаемых подземных вод – для профилактических целей.

В условиях застройки следует прибегать к проектированию нескольких систем дренажа в пределах защищаемой территории, учитывая планировочное решение сложившейся застройки, влияющей на размещение трассы дренажа, и трассировку сетей проектируемой дождевой канализации.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Эти вопросы разрабатываются специализированными организациями. На последующих стадиях проектирования на основе гидрологических расчетов (с учетом дифференцированной оценки качества отдельных участков под тот или иной вид использования). При том, безусловно, необходимо принимать во внимание, что эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных

вод. Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем.

Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

Существующие на территории муниципального образования озера используются в качестве естественных водоприемников и дрен. Предлагается в целях поддержания уровня воды во всех водоемах приблизительно на отметке 9–10 м произвести:

- Углубление и расчистку водоемов;
- Создание проточности озер путем соединения их каналами;
- Для использования озер в декоративно-спортивных целях благоустроить их берега и прибрежные территории;
- Мелкие озера и староречья засыпать и спланировать территорию.

Перечисленные мероприятия обеспечат понижение уровня грунтовых вод на территории муниципального образования.

5.10.2. Вертикальная планировка

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории города Хвалынский осуществить сетью закрытых водостоков, а в районе малоэтажной застройки открытыми водостоками, канавами и лотками, со сбросом воды на рельеф.

Канавы проектируются трапецеидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

5.10.3. Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов муниципального образования обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.

5.11 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

5.11.1. Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2044 года производились на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения города Хвалыnsk Хвалынского муниципального района и Саратовской области в целом, изменения в его половой, возрастной структуре, внешних миграциях, занятости, уровня жизни, этническому и социальному составу и т.п. Учитывались такие особенности географического положения городского поселения, степень устойчивости и сбалансированности структуры хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность, мировые и отечественные тенденции в развитии демографических процессов.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в городском поселении к началу 2022 года уровни рождаемости и смертности населения городского поселения, его половая и возрастная структуры. Расчеты проводились по возрастным группам на основе данных по смертности и рождаемости. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Прогнозирование численности населения до 2044 г. и оценка численности населения по состоянию на 2022 г. осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2022 г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

$$N_x = N_0 + (x - 2022)(b - d), \text{ где}$$

x – год, на который производится расчет,

N_x – общая численность населения в год « x »,

N_0 – общая численность населения в 2022 году,

b – ежегодное число родившихся в городе,

d – ежегодное число умерших в городе.

$$N_{2043}=12388+(2043-2022)(103-237)=9574$$

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определено как среднее значение соответствующих показателей за 2016 – 2022 гг.

Как показывает расчет, население должно уменьшиться на 22,7% в расчетный период.

Принимая во внимание произведенные отводы под жилье, выполненные проекты и намерения администрации МО город Хвалынский, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать, что население МО город Хвалынский в целом будет увеличиваться.

5.11.2. Прогноз развития экономической и социальной сфер муниципального образования

Разработка прогноза развития экономической и социальной сферы МО город Хвалынский производилась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития района, Схемы территориального планирования Саратовской области, Схемы территориального планирования Хвалынского муниципального района.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики МО город Хвалынский на расчетный период до 2044 года лег анализ развития отдельных секторов экономики муниципального образования, современные и перспективные оценки обеспеченности трудовыми ресурсами, функционирующий производственный потенциал и его инфраструктурная обеспеченность и др.

Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития социально-экономической сферы МО город Хвалынский, при разработке системы мероприятий за основу принят оптимистический вариант развития.

По итогам проведенного выше анализа современного состояния и тенденций развития социально-экономической сферы, было выявлено ряд проблем, сдерживающих развитие муниципального образования. К числу основных относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов всех типов предприятий;
- недостаток трудовых ресурсов;

- недостаток внутренних и внешних инвестиций.

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики городского поселения на расчетные средне и дальнесрочную перспективу положены современный и перспективный потенциал его трудовых ресурсов, функциональный и производственный потенциал с соответствующей инфраструктурной обеспеченностью, ретроспективный анализ развития отдельных экономических подсистем, современные и прогнозируемые тенденции развития отечественной и мировой экономики и т.д.

Главным направлением, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть достижение высоких темпов развития хозяйственного комплекса МО город Хвалынский, преодоление сложившихся диспропорций в его экономической системе, расширение услуг населению и повышение их качества и т.д.

Основная цель, стоящая перед аграрным сектором МО на расчетную перспективу должно быть восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. Необходимо сформировать эффективный аграрный сектор, способный увеличить экономический потенциал муниципального образования, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения. В числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- развитие зернового производства для решения проблем более полного обеспечения концентрированными кормами животноводства;
- создание условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья (прежде всего мясного), продуктивности и объемов производства молока и мяса говядины;
- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;
- освобождение сельскохозяйственных предприятий от бремени затрат на социальную и инженерную инфраструктуру;

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Прежде всего, необходимо поддержание почвенного плодородия сельхозугодий.

Значительную роль в расширении экономической базы играет промышленность. Стратегическая цель промышленной политики МО города Хвалынский видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного, экологически безопасного комплекса производств,

ориентированных на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Бизнес-портфель города Хвалы́нск включает большое количество кластеров различных сфер промышленности.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового регионального продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства, в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. Правовым основанием для этого является ФЗ № 209 от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Закон Саратовской области № 201 от 03.12.2009 «О развитии малого и среднего предпринимательства в саратовской области».

Развитие экономической сферы влечет за собой изменение уровня и качества жизни. Качество жизни населения в значительной мере зависит от состояния социальной сферы, которая включает в себя учреждения здравоохранения, объекты социальной защиты, спорта, образования, культуры, искусства, торговли и т. д. От уровня развития социальной сферы зависит и привлекательность данной территории для развития деловых связей и т.д.

На основе выявленных потребностей населения в учреждениях социальной сферы, а также имеющих в этой области проблем, были определены основные приоритетные направления оптимизации основных элементов социальной инфраструктуры МО город Хвалы́нск.

На основе анализа состояния общеобразовательных учреждений имеется довольно значительный избыток мест. Таким образом, существующей мощности сети учреждений общего образования достаточно для обеспечения детей МО город Хвалы́нск качественным образованием в настоящее время.

В области здравоохранения необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение структурной эффективности сети здравоохранения муниципального образования. Для повышения качества оказания населению первичной медико-санитарной помощи, на территории МО необходимо улучшить состояние учреждений, предоставляющих медицинскую помощь по месту жительства.

Ряд серьезных проблем, стоящих перед здравоохранением:

- высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

- недостаточная обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и койко–местами, особенно в сельской местности;
- дефицит финансовых и материально–технических средств.

Для организации полноценной работы системы здравоохранения необходимо также в ближайшее время осуществить ряд мероприятий, направленных на повышение укомплектованности учреждений здравоохранения медицинскими квалифицированными кадрами. Улучшение обеспеченности врачебными кадрами муниципальной системы здравоохранения предлагается осуществить путем привлечения молодых специалистов (в том числе за счет обеспечения жильем специалистов, изъявивших желание работать в муниципальной системе здравоохранения МО).

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в развитии муниципального образования, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики.

Для повышения культурного уровня населения муниципального образования настоящим генеральным планом предполагается провести ряд мероприятий, направленных на расширение предоставляемых учреждениями культуры услуг:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;
- организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении;
- реставрацию памятников истории и культуры.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Успешное, динамическое развитие социально-экономической сферы МО город Хвалы́нск и достижение высоких темпов его развития в первую очередь будет определяться сбалансированностью развития основных элементов, определяющих траекторию развития муниципального образования. Для достижения максимально возможного эффекта необходимо постоянно обеспечивать сбалансированное развитие отраслей, производящих ресурсы, и отраслей, вырабатывающих конечный продукт. Эффективное развитие хозяйственного комплекса МО будет в свою очередь определять и уровень развития социальной сферы, продуктом деятельности которой будут являться квалифицированные трудовые ресурсы, имеющие определяющее значение в решении задач повышения конкурентоспособности муниципального образования.

5.11.3. Базовый сценарий развития территории

Территориальное развитие города Хвалы́нск рассматривается с позиций размещения капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях поселка (т.е. путем реконструкции существующей застройки).

На основе комплексного анализа развития территорий муниципального образования и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

Генеральный план предусматривает также капитальное строительство за счет комплексной реконструкции (уплотнения) и благоустройства существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей. На свободных территориях предусматривается строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья. Территории для реконструкции существующего фонда выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности.

Упорядочение производственных зон населенных пунктов в муниципальном образовании город Хвалы́нск:

- Поэтапная организация производственной зоны в муниципальном образовании город Хвалы́нск, проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственного комплекса;
- Оптимизация и расширение производства строительных материалов в районе города Хвалы́нск;

- Оптимизация и расширение производства предприятий машиностроения в районе города Хвалынский;
- Расширение производства предприятий пищевой и легкой промышленности в районе города Хвалынский,
- Развитие непроизводственной сферы экономики на территории МО город Хвалынский;
- Развитие исторического, спортивного и экологического туризма в муниципальном образовании город Хвалынский;
- Развитие малого предпринимательства на территории МО город Хвалынский;
- Развитие автосервиса на территории МО город Хвалынский.

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки городского поселения, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории городского поселения являются:

- Реорганизация городской среды, повышение ее качества;
- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;
- Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;
- Улучшение экологического состояния жилых зон;
- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим признакам:

- по характеру ЧС (природного и техногенного характера);

- по масштабам распространения и тяжести последствий ЧС (локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера);
- по поражающим факторам (механический, тепловой, химический, радиационный, биологический);
- по стадии (фазе) развития ЧС.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Саратовской области в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ с учетом требований «ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

6.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, относительно продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

На территории МО город Хвалынский распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные, оползневые, гравитационные, карстовые и суффозионные процессы.

В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей полезных ископаемых (мела, глин, строительного камня).

Развитие и распространение перечисленных экзодинамических процессов и форм рельефа контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека. Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях муниципального образования.

На территории МО город Хвалынский отмечаются следующие процессы и явления:

- Линейная эрозия. Активное проявление линейной эрозии отмечается преимущественно на участках с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с уклонами более 3°;

- Плоскостной смыв. Широко развит на склонах Приволжской возвышенности, где он отличается столь значительной интенсивностью, что уже привел на огромных площадях к большой деградации почвенного покрова. Активизация этого процесса во многом обязана техногенному фактору, а именно, неправильным агротехническим приемам обработки почвы;

- Боковая речная эрозия. Развивается вдоль русел и берегов малых рек. Такие подмываемые берега морфологически четко фиксируются относительно высоким обнаженным уступом, часто осложненными оползнями. Наиболее интенсивное развитие процесса речной эрозии приходится на периоды весеннего половодья и, в меньшей мере, ливней. Наиболее яркое проявление боковой эрозии наблюдается по берегам реки Терешка;

- Переработка берегов водохранилищ (абразия). Абразия обусловлена волнобойной деятельностью на Саратовском водохранилище. Максимальная переработка берегов, превышающая 10-15 м в год, наблюдалась в первые годы существования водохранилища (наполнение Саратовского водохранилища завершилось после паводка – весной 1968 г.), однако и в настоящее время по ряду стационарных участков сохраняются весьма высокие линейные скорости отступания береговой полосы, достигающие в отдельные годы 3-5 м.

На территории МО на крутых склонах оврагов, балок и речных долин распространены оползни-потоки (оплывины).

Из аккумулятивных процессов в МО город Хвалынский широко развита овражно-балочная аккумуляция приуроченная в основном к оврагам и балкам.

При дальнейшем использовании территории муниципального образования город Хвалынский необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

6.2 Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами,

определяется величиной техногенной нагрузки на нее, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка определяется количеством и силой воздействия объектов производственного и транспортного характера, а также объектов торгового, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду МО город Хвалынский, являются:

- промышленные предприятия города (ОАО «Завод гидроаппаратуры»);
- селитебный комплекс;
- автомобильный, трубопроводный транспорт;
- сельскохозяйственное производство;
- разработка месторождений полезных ископаемых.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в Саратовской области определяется следующими факторами: природной радиоактивностью, радиационным фоном, наличием территории, загрязненной радиоактивными веществами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, эксплуатацией ядерно- и радиоактивноопасных объектов.

Территория Хвалынского района в той или иной степени попадает в зону влияния Балаковской АЭС, в частности, в 30 км зону попадают четыре населенных пункта с. Апалиха, с. Демкино, с. Селитьба, пос. Алексеевка с общей численностью 2549 чел. Площадь зоны составляет 250,38 км². Содержание радионуклидов в объектах внешней среды в районе пос. Алексеевка, где установлен прибор для определения гамма-фона, находится на уровне естественного фона. В городе Хвалынский за радиационным фоном следит метеорологическая станция «Хвалынский». По данным станции, колебания радиационного фона составляют от 8 до 16 мкР/час, превышений не наблюдалось. Плотность населения в 25 и 30 км зонах низкая (от 11 до 15 чел./км²) и не превышает нормативный показатель 100 чел./км².

Химически опасные объекты

На территории МО город Хвалынский нет химически опасных объектов.

Аварии на транспорте

Аварийность на транспорте продолжает оставаться на высоком уровне. Основная часть транспортных аварий приходится на автомобильный транспорт. Количество автомобильного транспорта растет. Одновременно регистрируется нарастание пассажиро - и грузопотока на автомагистралях, особенно в летнее время в связи с дачным сезоном.

Необходимо также отметить, что транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при авариях угрозу жизни и здоровью людей.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные транспортным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;
- котельные МО;
- зона аварии на трубопроводном транспорте;
- аварии на трубопроводном транспорте.

Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. Взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления:

- зоны аварий от АЗС.

6.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории МО, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории МО, как и Саратовской области в целом имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Саратовской области, на рассматриваемой территории, возможно возникновение следующих особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия, сибирская язва, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Также возможна регистрация заболеваемости иерсиниозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией в виде единичных случаев.

Оценка риска возникновения ЧС биолого-социального характера – исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Саратовской области следует, что существует низкая вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, африканская чума свиней, бруцеллез, туберкулез).

Среди мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей выделяют:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);
- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);
- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);
- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;
- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;
- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;
- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);
- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);
- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;
- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;
- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;
- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

- обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа;
- проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;
- осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;
- проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору;
- проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней;
- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров;
- проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

За последние годы биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории МО не наблюдалось.

6.4 Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара на территории муниципального образования имеется.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций органов государственной власти области.

Регулированием вопросов организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории МО занимаются: Правительство области, органы местного самоуправления, противопожарная служба.

Для регулирования вопросов организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности органы государственной власти области принимают нормативные правовые акты по вопросам пожарной безопасности в пределах своей компетенции, а также информируют население через средства массовой информации в установленном порядке.

Противопожарная служба области координирует деятельность муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны области по вопросам организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Сведения о местоположении существующих и планируемых к размещению объектов регионального значения обеспечения пожарной безопасности.

Территории МО находится в ведении 63 пожарно-спасательной части по охране города Хвалынский (10-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы), расположенной по адресу: ул. Коммунистическая, д. 9.

7. Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в границы населенных пунктов городского поселения

В ходе разработки проекта генерального плана в целях развития территории городского поселения были изменены границы населенных пунктов в части исключения земель лесничества.

В соответствии с п.3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и границы населенных пунктов. В генеральном плане МО г. Хвалынский данные пересечения выявлены (табл. 8.1).

Таблица 8.1 Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Хвалынский, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Мероприятие	Цель планируемого использования земельного участка
г. Хвалынский				
1	64:37:000000:1595	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
2	64:37:000000:1659(1)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
3	64:37:000000:1659(2)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
4	64:37:000000:1659(5)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
5	64:37:000000:1659(7)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
6	64:37:000000:1659(10)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,	Включение в границы	Земли населенных пунктов

		телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения		
7	64:37:000000:1676(1)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
8	64:37:000000:1676(2)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
9	64:37:000000:1676(3)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
10	64:37:000000:1676(4)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
11	64:37:000000:1676(5)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
12	64:37:000000:1688	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

251	64:37:060405:22	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
252	64:37:060405:23	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
253	64:37:060405:24	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
254	64:37:060405:25	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
255	64:37:060405:26	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
256	64:37:060405:27	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
257	64:37:060405:29	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
258	64:37:060405:3	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
259	64:37:060405:30	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
260	64:37:060405:31	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
261	64:37:060405:32	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
262	64:37:060405:327	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
263	64:37:060405:329(1)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
264	64:37:060405:329(2)	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
265	64:37:060405:33	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
266	64:37:060405:330	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
267	64:37:060405:336	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
268	64:37:060405:337	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
269	64:37:060405:338	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
270	64:37:060405:34	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
271	64:37:060405:35	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,	Включение в границы	Земли населенных пунктов

		земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения		
272	64:37:060405:36	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
273	64:37:060405:39	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
274	64:37:060405:40	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
275	64:37:060405:41	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
276	64:37:060405:42	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
277	64:37:060405:45	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
278	64:37:060405:49	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
279	64:37:060405:6	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
280	64:37:060405:62	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
281	64:37:060405:7	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
282	64:37:060405:70	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
283	64:37:060405:80	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
284	64:37:060405:81	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
285	64:37:060405:85	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
286	64:37:060405:88	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
287	64:37:060405:9	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
288	64:37:060405:91	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
289	64:37:060406:2	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
290	64:37:060406:3	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
291	64:37:060601:260	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
292	64:37:060601:261	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
293	64:37:060601:15	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

527	64:37:060802:91	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
528	64:37:060802:97	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
529	64:37:070201:120	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
530	64:37:090601:267	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
531	64:49:010124:255	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
532	64:49:020313:27(2)	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
533	64:49:020313:27(3)	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
534	64:49:020405:34	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
535	64:49:020411:6	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
536	64:49:020616:8	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
537	64:49:020702:27	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
538	64:49:020703:20	Земли населенных пунктов	Включение в границы	Земли населенных пунктов
539	64:37:060401:207	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
540	64:37:060401:210	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

				деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
541	64:37:000000:1668(7)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
542	64:37:000000:1668(2)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
543	64:37:000000:1668(5)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
544	64:37:000000:1668(1)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

545	64:37:000000:2249(15)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
546	64:37:000000:1658(3)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
547	64:37:000000:1658(15)	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
поселок Черемшаны №1				
548	64:37:060802:465	Земли сельскохозяйственного назначения	Включение в границы	Земли населенных пунктов
549	64:37:060802:64	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
550	64:37:060802:195	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
551	64:37:060803:4	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
552	64:37:060802:136	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
553	64:37:060802:132	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
554	64:37:060802:133	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
555	64:37:060802:192	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
556	64:37:060802:139	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения

				назначения
557	64:37:060802:131	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
558	64:37:060802:204	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
559	64:37:060802:147	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
поселок отделение совхоза «Черемшанский»				
560	64:37:060802:114	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
561	64:37:060802:104	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
562	64:37:060802:178	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
563	64:37:060802:154	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
564	64:37:060802:109	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
565	64:37:060802:162	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
поселок санаторий «Родник»				
566	64:37:060802:94	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
567	64:37:060802:93	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения
568	64:37:060803:2	Земли населенных пунктов	Исключение из границ	Земли сельскохозяйственного назначения

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Населенные пункты МО г. Хвалы́нск не включены в перечень исторических поселений федерального значения и в перечень исторических поселений регионального значения. Таким образом, на территории поселения отсутствуют утвержденные границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения.

9. Основные технико-экономические показатели генерального плана в отношении населенных пунктов

№ п/п	Наименование показателя	Параметры функциональных зон	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	Общая площадь земель в границах муниципального образования (с учетом лесного фонда)	—	га /км ²	25866,27/258,66	25866,27/258,66
2	Площадь земель в границах населенных пунктов	—	га /км ²	2489,02/24,89	2489,02/24,89
2.1	город Хвалынский	—	га /км ²	2282,01/22,82	2282,01/22,82
2.2	село Ивановка	—	га /км ²	106,28/1,06	106,28/1,06
2.3	село Подлесное	—	га /км ²	72,07/0,72	72,07/0,72
2.4	поселок Черемшаны №1	—	га /км ²	11,16/0,11	11,16/0,11
2.5	поселок санаторий «Родник»	—	га /км ²	3,45/0,03	3,45/0,03
2.6	поселок отделение совхоза «Черемшанский»	—	га /км ²	13,9/0,14	13,9/0,14
2.7	поселок Черемшаны №2	—	га /км ²	0,15/0,001	0,15/0,001
3	Баланс территорий*		га		
а)	Земли населенных пунктов	—	га	2488,97	2488,97
б)	Земли сельскохозяйственного назначения	—	га	6349,38	6349,38
в)	Земли особо охраняемых территорий и объектов	—	га	10022,56	10022,56
г)	Земли лесного фонда	—	га	396,401	396,401
город Хвалынский					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	501,2/21,96	501,2/21,96
3.1.1	Жилые зоны	максимальный коэффициент застройки – 80 %.	га / %	8,02/0,35	8,02/0,35
3.1.2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	479,47/21,01	479,47/21,01
3.1.3	Зона среднеэтажной жилой застройки	максимальная этажность – 8 (включая мансардный); максимальный процент застройки – 70 %.	га / %	13,71/0,60	13,71/0,60
3.2	Общественно-деловые зоны, в том числе		га / %	93,2/4,08	93,2/4,08
3.2.1	Общественно-деловые зоны	в соответствии с ППТ	га / %	36,79/1,61	36,79/1,61
3.2.2	Многофункциональная общественно-деловая зона	в соответствии с ППТ	га / %	10,77/0,47	10,77/0,47
3.2.3	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	в соответствии с ППТ	га / %	12,1/0,53	12,1/0,53
3.2.4	Зоны специализированной общественной застройки	в соответствии с ППТ	га / %	21,31/0,93	21,31/0,93
3.2.5	Зона исторической застройки	в соответствии с ППТ	га / %	12,23/0,54	12,23/0,54


3.3	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		га / %	322,11/14,11	322,11/14,11
3.3.1	Производственная зона	минимальная плотность застройки 52–54 %	га / %	107,87/4,73	107,87/4,73
3.3.2	Коммунально–складская зона	в соответствии с ППТ	га / %	31,33/1,37	31,33/1,37
3.3.3	Зона инженерной инфраструктуры	в соответствии с ППТ	га / %	23,94/1,05	23,94/1,05
3.3.4	Зона транспортной инфраструктуры	в соответствии с ППТ	га / %	158,97/6,96	158,97/6,96
3.4	Зоны сельскохозяйственного назначения		га / %	1031,62/45,20	1031,62/45,20
3.4.1	Зона сельскохозяйственных угодий	–	га / %	991,56/43,45	991,56/43,45
3.4.2	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	минимальная площадь з/у – 600 м ²	га / %	29,74/1,30	29,74/1,30
3.4.3	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	в соответствии с ППТ	га / %	10,32/0,45	10,32/0,45
3.5	Зоны рекреационного назначения		га / %	226,04/9,90	226,04/9,90
3.5.1	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	в соответствии с ППТ	га / %	4,3/0,19	4,3/0,19
3.5.2	Зоны рекреационного назначения	в соответствии с ППТ	га / %	159,98/7,01	159,98/7,01
3.5.3	Зона отдыха	в соответствии с ППТ	га / %	60,99/2,67	60,99/2,67
3.5.4	Иные рекреационные зоны	в соответствии с ППТ	га / %	0,77/0,03	0,77/0,03
3.6	Зоны специального назначения		га / %	39,9/1,75	39,9/1,75
3.6.1	Зоны специального назначения	в соответствии с ППТ	га / %	0,38/0,02	0,38/0,02
3.6.2	Зона кладбищ	в соответствии с ППТ	га / %	34,1/1,49	34,1/1,49
3.6.3	Зона озелененных территорий специального назначения	в соответствии с ППТ	га / %	5,42/0,24	5,42/0,24
3.7	Зоны природного ландшафта		га / %	2,03/0,09	2,03/0,09
3.7.1	Зона акваторий	–	га / %	2,03/0,09	2,03/0,09
3.8	Иные зоны		га / %	65,91/2,89	65,91/2,89
3.8.1	Иные зоны		га / %	65,91/2,89	65,91/2,89
село Ивановка					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	81,84/77,0	81,84/77,0
3.1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	81,84/77,0	81,84/77,0
3.2	Общественно-деловые зоны, в том числе		га / %	0,52/0,49	0,52/0,49
3.2.1	Зоны специализированной общественной застройки	в соответствии с ППТ	га / %	0,52/0,49	0,52/0,49

3.3	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур		га / %	3,8/3,58	3,8/3,58
3.3.1	Зона инженерной инфраструктуры	в соответствии с ППТ	га / %	1,36/1,28	1,36/1,28
3.3.2	Зона транспортной инфраструктуры	в соответствии с ППТ	га / %	2,44/2,3	2,44/2,29
3.4	Зоны рекреационного назначения		га / %	2,11/1,99	2,1/1,98
3.4.1	Зоны рекреационного назначения	в соответствии с ППТ	га / %	2,11/1,99	2,1/1,98
3.5	Зоны специального назначения		га / %	2,47/2,32	2,47/2,32
3.5.1	Зона кладбищ	в соответствии с ППТ	га / %	2,47/2,32	2,47/2,32
3.6	Иные зоны		га / %	15,54/14,62	15,59/14,62
село Подлесное					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	69,14/95,93	69,14/95,93
3.1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	69,14/95,93	69,14/95,93
3.2	Зоны сельскохозяйственного назначения		га / %	2,93/4,07	2,93/4,07
3.2.1	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	в соответствии с ППТ	га / %	2,93/4,07	2,93/4,07
поселок Черемшаны №1					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	8,55/76,62	8,55/76,62
3.1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	8,55/76,62	8,55/76,62
3.2	Зоны рекреационного назначения		га / %	2,62/23,48	2,62/23,48
3.2.1	Зоны рекреационного назначения	в соответствии с ППТ	га / %	2,62/23,48	2,62/23,48
поселок санаторий «Родник»					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	3,45/100	3,45/100
3.1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	3,45/100	3,45/100
поселок отделение совхоза «Черемшанский»					
3.1	Жилые зоны, в том числе		га / %	13,9/100	13,9/100
3.1.1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	максимальная этажность – 3; максимальный процент застройки – 50 %.	га / %	13,9/100	13,9/100
поселок Черемшаны № 2					
3.1	Иные зоны	–	га / %	0,15/100	0,15/100

Примечание. *Указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей территорий жилой застройки.


**В расчете баланса территорий в существующем положении учитывались площади территорий фактического функционального использования, в расчете баланса территорий на расчетный срок - площади территорий планируемого функционального использования, представленных функциональными зонами.

Приложение № 3
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Приложение № 4
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220



				Заказчик: Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области			
				Генеральный план муниципального образования г. Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области			
Должность	ФИО	Подпись	Дата				
Нач. отдела	Геращенко С.В.		2024 г.				
Заместитель	Затонский В.А.						
Вед. эк.	Носовичев С.С.						
Исполн.	Муромов И.А.						
				«Карта планируемого размещения объектов местного значения»			
				Масштаб: 1:10000 Лист: 1 из 1			
				Формат: А4 (горизонтально) по Саратовской области			


Приложение № 5
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220



			Знамен. Администрация Хмельницкого муниципального района Саратовской области		
Должность	ФМО	Подпись	Дата	Генеральный план муниципального образования «Коммуна Хмельницкого муниципального района Саратовской области»	
			2021 г.		
Имя, отчество	Григорьев Г.В.			Масштаб	Лист
Знакомство	Знакомство И.В.			1:10000	Листов
Вид, мех.	Норматива СС			«Объект функционального плана»	
Имя, 1-4 стр.	Ирина И.А.				
				Формат ТРМ «Иллюстрация по Саратовской области»	


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ»

Приложение № 6
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220




				Заказчик: Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области			
				Генеральный план муниципального образования с Хвалынск Хвалынского муниципального района Саратовской области			
Должность	ФИО	Подпись	Дата	«Карта границ зон с особыми условиями использования территории»			
Нач. отдела	Григорьев С.В.		2024 г.				
Заместитель	Захаров В.А.						
Вед. эк.	Носовичев С.С.						
Исполн. 1-й н.д.	Муромов И.А.						
				Масштаб	Лист	Листов	Финансирование
				1:10000			Финансирование из бюджета Саратовской области

Приложение № 7
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАРТА ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Приложение № 8
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220




				Заказчик: Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области		
				Генеральный план муниципального образования с. Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области		
Должность	ФИО	Подпись	Дата			
Нач. отдела	Геращенко С.В.		2024 г.			
Заместитель	Запорожский В.А.					
Вед. инж.	Носовичев С.С.					
Исполн. 1-й н.д.	Муромов И.А.					
				Масштаб: 1:10000		
				Лист: 1		
				Листов: 1		
				Финансирование: «Имущество объектов культурного наследия»		
				Финансирование: «Имущество объектов культурного наследия»		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХВАЛЫНСК
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАРТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Приложение № 9
к решению Совета муниципального образования
город Хвалынский Хвалынского муниципального района
Саратовской области от 07.11.2024 № 220

- Условные обозначения
- Границы единиц административно-территориального деления Российской Федерации
- Граница населенного пункта (планируемая к установлению)
 - Граница населенного пункта
- Функциональное зонирование
- Жилая зона
 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами
 - Зона застройки среднетанковыми жилыми домами
 - Зона смешанной и общественно-деловой застройки
 - Общественно-деловые зоны
 - Многофункциональная общественно-деловая зона
 - Зона специализированной общественной застройки
 - Зона исторической застройки
 - Производственная зона
 - Коммунально-складская зона
 - Зона инженерной инфраструктуры
 - Зона транспортной инфраструктуры
 - Зона сельскохозяйственных угодий
 - Зона садоводства, огородничества
 - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
 - Зона рекреационного назначения
 - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
 - Зона отдыха
 - Иные рекреационные зоны
 - Зоны специального назначения
 - Зона кладбищ
 - Зона аэропортов
 - Иные зоны
- Объекты социальной инфраструктуры
- Административное здание
 - Объект проведения гражданских обрядов
 - Объект религиозной организации (общины)
 - Объекты торговли общественного питания
 - Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
 - Ветеринарная лечебница, питомник, питомник, ветеринарный центр, иной подобный объект
 - Дошкольная образовательная организация
 - Дошкольная образовательная организация (планируемая к размещению)
 - Общественная организация
 - Общественная организация (планируемая к размещению)
 - Организация дополнительного образования
 - Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования
 - Объект культурно-просветительского назначения
 - Объект культурно-досугового (клубного) типа
 - Зрелищная организация
 - Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, но структурное подразделение
 - Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
 - Тематический парк
 - Парк культуры и отдыха
 - Благоустроенный парк, место массовой охотничьей репрезентации
 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-спортивный комплекс)
 - Спортивное сооружение
 - Стационарные организации социального обслуживания
 - Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения
 - Специализированные коллективные средства размещения
 - Специализированные коллективные средства размещения (планируемые к размещению)
- Прочие обозначения
- Лечебно-оздоровительная местность или курорт
 - Особо охраняемая природная территория федерального значения Национальный парк "Хвалынский"
 - Земли государственного лесного фонда (Вольское лесничество Саратовской области)
 - Водоёмы и водотоки
 - Берегоукрепительное сооружение
 - Стационарный пункт наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением
 - Объекты обеспечения пожарной безопасности
 - Кладбище
 - Историческое кладбище
 - Объект по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов регионального значения

- Условные обозначения
- Объекты транспортной инфраструктуры
- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
 - Автомобильные дороги местного значения
 - Магистральная улица районного значения
 - Улицы и дороги местного значения городского населенного пункта
 - Улицы в жилой застройке сельского населенного пункта
 - Холостой проезд
 - Мостовое сооружение
 - Остановочный пункт
 - Автомобильная станция
 - Станция автомобильная
 - Станция технического обслуживания
 - Иные объекты природного сервиса
 - Внутренний водный путь
 - Речной порт регионального значения
 - Причал
 - Паромная переправа
- Объекты инженерной инфраструктуры
- Линии электропередачи 35 кВ
 - Линии электропередачи 10 кВ
 - Электротехнические подстанции
 - Электротехническая подстанция 35 кВ
 - Трансформаторная подстанция (ТП)
 - Магистральный газопровод
 - Газопровод распределительный высокого давления
 - Газопровод распределительный низкого давления
 - Газораспределительная станция (ГРС)
 - Водопровод
 - Насосная станция
 - Канализационная канализация
 - Очистные сооружения (ОС)
 - Канализационная насосная станция (КНС)
 - Линия связи
 - Телевизионный ретранслятор
 - База радиостанции
 - Объекты почтовой связи
 - Источник тепловой энергии
 - Водоотводящие и водопольные гидротехнические сооружения
- Объекты производства
- Предприятие машиностроения
 - Предприятие строительной промышленности, по выпуску неметаллической минеральной продукции
 - Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева
 - Предприятие текстильной, легкой промышленности
 - Предприятие микробиологической, пищевой, легкой промышленности
 - Объект, связанный с производственной деятельностью
- Земли по категориям
- Земли сельскохозяйственного назначения
 - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
 - Земли особо охраняемых территорий и объектов
- Объекты культурного наследия
- Памятник регионального значения
 - Памятник местного значения
 - Достопримечательное место



				Заказчик: Администрация Хвалынского муниципального района Саратовской области			
				Генеральный план муниципального образования с. Хвалынский Хвалынского муниципального района Саратовской области			
Должность	ФИО	Подпись	Дата	«Итого выполненных работ и строений объектов местного значения»			
Нач. отдела	Григорьев С.В.		2024 г.				
Заместитель	Затонский В.А.						
Вед. эк.	Носовичев С.С.						
Исполн.	Муромов И.А.						
				Масштаб	Лист	Листов	Формат: А4, ориентация: по Саратовской области
				1:10000			

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта г. Хвалы́нск муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412780, Саратовская область, Хвалынский р-н, Хвалы́нск г
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части и границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	606553.34	3233155.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	606566.83	3233278.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	606563.17	3233440.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	606547.96	3233446.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	606386.92	3233443.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	606285.96	3233452.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	606279.05	3233483.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	606276.61	3233516.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	606272.95	3233536.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	606359.03	3233548.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	606365.05	3233589.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	606364.75	3233589.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	606378.47	3233607.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	606378.60	3233613.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	606648.29	3233601.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	606647.43	3233619.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	606627.03	3233704.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	606616.25	3233776.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	606578.03	3233768.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	606575.10	3233783.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

21	606581.51	3233784.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
22	606579.71	3233792.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
23	606572.11	3233829.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
24	606602.87	3233835.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
25	606573.63	3233965.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
26	606571.73	3233973.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
27	606529.92	3233965.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
28	606525.76	3233985.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
29	606518.16	3234026.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
30	606509.26	3234058.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
31	606493.94	3234113.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
32	606511.08	3234116.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
33	606485.40	3234153.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
34	606485.36	3234153.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
35	606481.51	3234166.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
36	606479.69	3234173.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
37	606474.94	3234194.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
38	606471.27	3234209.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
39	606467.07	3234228.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
40	606463.92	3234241.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
41	606461.36	3234251.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
42	606456.97	3234274.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
43	606668.39	3234323.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
44	606669.98	3234316.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
45	606870.02	3234363.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
46	606969.90	3234386.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
47	606966.84	3234399.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
48	606981.41	3234412.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
49	606965.68	3234474.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
50	606951.03	3234471.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
51	606950.05	3234475.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
52	606964.79	3234478.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
53	606958.93	3234505.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
54	606879.29	3234511.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

55	606883.24	3234479.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
56	606855.86	3234477.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
57	606824.06	3234470.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
58	606817.23	3234528.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
59	606805.60	3234621.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
60	606846.74	3234620.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
61	606879.86	3234849.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
62	606961.69	3234837.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
63	607005.42	3234832.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
64	607030.08	3234838.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
65	607525.44	3235029.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
66	607540.66	3234990.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
67	607573.05	3234878.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
68	607575.37	3234870.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
69	607606.45	3234750.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
70	607612.78	3234719.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
71	607633.98	3234578.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
72	607637.26	3234537.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
73	607712.14	3234357.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
74	607808.66	3234329.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
75	608054.30	3234480.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
76	608034.22	3234555.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
77	608090.95	3234524.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
78	608188.48	3234485.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
79	608226.42	3234479.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
80	608215.09	3234499.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
81	608198.47	3234526.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
82	608152.53	3234529.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
83	608119.69	3234552.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
84	608117.45	3234584.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
85	608088.27	3234615.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
86	608042.37	3234616.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
87	608009.72	3234676.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
88	607974.74	3234678.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

89	607877.03	3234826.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
90	607832.71	3234909.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
91	607795.98	3234966.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
92	607683.83	3235097.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
93	607636.96	3235092.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
94	607598.69	3235177.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
95	607587.07	3235229.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
96	607522.87	3235293.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
97	607337.06	3235521.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
98	607335.51	3235583.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
99	607300.96	3235615.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
100	607202.90	3235595.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
101	607060.72	3235548.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
102	607041.18	3235542.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
103	606979.94	3235535.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
104	606961.27	3235542.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
105	606933.30	3235552.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
106	606913.13	3235560.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
107	606884.79	3235561.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
108	606866.39	3235551.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
109	606808.74	3235537.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
110	606791.26	3235540.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
111	606769.60	3235529.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
112	606749.43	3235531.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
113	606740.50	3235532.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
114	606713.66	3235529.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
115	606605.43	3235499.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
116	606497.79	3235506.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
117	606452.14	3235497.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
118	606212.71	3235536.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
119	606135.38	3235549.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
120	606071.27	3235560.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
121	606033.79	3235577.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
122	605980.25	3235602.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

123	605841.75	3235648.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
124	605723.80	3235705.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
125	605633.08	3235724.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
126	605624.52	3235711.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
127	605586.48	3235703.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
128	605573.49	3235717.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
129	605478.05	3235824.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
130	605401.50	3235870.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
131	605381.13	3235899.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
132	605290.26	3235956.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
133	605222.59	3235980.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
134	605177.12	3236021.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
135	605102.17	3236070.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
136	605044.24	3236123.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
137	605009.24	3236139.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
138	604959.38	3236161.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
139	604817.90	3236278.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
140	604768.52	3236318.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
141	604615.10	3236432.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
142	604600.50	3236442.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
143	604566.14	3236459.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
144	604372.42	3236541.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
145	604345.24	3236552.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
146	604117.73	3236646.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
147	604115.03	3236646.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
148	604084.78	3236650.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
149	603930.42	3236650.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
150	603819.97	3236650.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
151	603789.54	3236650.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
152	603760.26	3236657.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
153	603720.75	3236654.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
154	603618.61	3236656.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
155	603576.83	3236657.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
156	603527.68	3236655.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

157	603519.68	3236653.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
158	603461.14	3236642.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
159	603340.04	3236618.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
160	603314.72	3236613.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
161	603274.48	3236598.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
162	603083.30	3236531.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
163	602911.34	3236474.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
164	602738.47	3236417.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
165	602686.59	3236399.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
166	602564.20	3236366.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
167	602466.82	3236344.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
168	602433.80	3236336.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
169	602394.42	3236326.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
170	602308.80	3236307.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
171	602288.43	3236276.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
172	602286.55	3236261.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
173	602288.34	3236238.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
174	602289.61	3236221.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
175	602263.16	3236173.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
176	602251.01	3236170.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
177	602240.28	3236170.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
178	602226.05	3236174.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
179	602215.19	3236184.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
180	602208.73	3236206.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
181	602229.43	3236235.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
182	602199.32	3236276.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
183	602176.00	3236280.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
184	602156.43	3236275.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
185	602134.40	3236375.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
186	602072.56	3236404.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
187	602004.27	3236399.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
188	601982.63	3236385.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
189	601986.75	3236376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
190	602009.63	3236378.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

191	602028.41	3236389.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
192	602049.44	3236393.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
193	602079.32	3236388.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
194	602097.39	3236369.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
195	602107.56	3236314.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
196	602017.75	3236297.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
197	602006.34	3236280.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
198	601946.31	3236270.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
199	601942.82	3236258.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
200	601946.83	3236230.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
201	601903.51	3236201.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
202	601897.85	3236210.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
203	601895.29	3236208.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
204	601900.48	3236199.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
205	601846.00	3236182.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
206	601813.22	3236185.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
207	601732.17	3236210.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
208	601670.80	3236231.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
209	601575.98	3236279.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
210	601528.77	3236302.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
211	601504.16	3236293.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
212	601485.55	3236270.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
213	601454.03	3236260.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
214	601445.76	3236240.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
215	601454.39	3236229.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
216	601437.78	3236192.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
217	601417.78	3236192.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
218	601390.37	3236245.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
219	601382.20	3236261.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
220	601335.15	3236271.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
221	601207.81	3236359.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
222	601149.94	3236321.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
223	601067.94	3236315.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
224	601056.11	3236306.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

225	600974.99	3236334.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
226	600919.89	3236376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
227	600874.00	3236324.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
228	600813.26	3236297.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
229	600627.64	3236305.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
230	600514.36	3236345.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
231	600497.88	3236368.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
232	600480.74	3236368.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
233	600481.73	3236433.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
234	600443.62	3236436.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
235	600404.91	3236440.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
236	600403.38	3236409.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
237	600391.27	3236404.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
238	600367.30	3236409.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
239	600229.91	3236401.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
240	600057.40	3236351.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
241	599907.04	3236388.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
242	599833.92	3236415.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
243	599771.06	3236460.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
244	599751.67	3236474.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
245	599719.02	3236466.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
246	599593.89	3236521.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
247	599523.16	3236544.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
248	599475.62	3236526.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
249	599385.60	3236591.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
250	599297.54	3236705.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
251	599185.36	3236827.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
252	599098.45	3236794.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
253	599033.05	3236787.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
254	599016.65	3236785.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
255	599002.20	3236749.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
256	598997.91	3236744.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
257	598971.46	3236665.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
258	598961.30	3236677.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

259	598954.23	3236679.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
260	598969.73	3236727.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
261	598955.23	3236723.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
262	598913.04	3236726.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
263	598746.71	3236813.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
264	598690.03	3236807.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
265	598247.36	3236876.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
266	598169.90	3236844.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
267	597962.66	3236829.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
268	597895.82	3236839.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
269	597769.54	3236845.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
270	597783.63	3236782.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
271	597781.95	3236771.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
272	597767.20	3236772.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
273	597772.35	3236726.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
274	597761.46	3236681.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
275	597687.84	3236548.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
276	597739.72	3236538.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
277	597842.45	3236519.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
278	597994.38	3236487.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
279	598163.14	3236468.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
280	598174.70	3236571.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
281	598213.59	3236580.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
282	598443.17	3236471.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
283	598447.94	3236483.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
284	598488.78	3236638.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
285	598605.82	3236637.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
286	598668.60	3236646.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
287	598692.38	3236635.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
288	598651.54	3236514.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
289	598588.09	3236394.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
290	598842.56	3236069.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
291	598871.82	3236013.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
292	598955.23	3236014.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

293	598954.88	3235964.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
294	599021.81	3235964.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
295	599019.21	3235886.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
296	599097.81	3235866.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
297	599120.34	3235948.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
298	599116.98	3235984.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
299	599115.76	3236008.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
300	599135.28	3236044.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
301	599150.50	3236087.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
302	599180.98	3236187.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
303	599191.96	3236220.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
304	599206.42	3236316.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
305	599209.78	3236378.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
306	599208.86	3236429.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
307	599212.82	3236457.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
308	599223.18	3236472.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
309	599283.38	3236512.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
310	599311.48	3236549.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
311	599325.50	3236543.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
312	599333.42	3236520.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
313	599277.36	3236316.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
314	599259.68	3236224.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
315	599294.45	3236228.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
316	599498.92	3236247.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
317	599504.09	3236242.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
318	599438.31	3236080.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
319	599448.28	3236070.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
320	599478.37	3236044.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
321	599520.62	3235910.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
322	599531.73	3235818.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
323	599540.37	3235686.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
324	599532.68	3235607.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
325	599530.55	3235585.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
326	599634.95	3235212.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

327	599639.17	3235011.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
328	599617.37	3234857.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
329	599618.19	3234853.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
330	599631.76	3234788.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
331	599719.01	3234777.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
332	599717.22	3234761.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
333	599638.19	3234769.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
334	599594.34	3234753.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
335	599532.84	3234741.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
336	599377.94	3234719.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
337	599353.57	3234709.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
338	599361.48	3234690.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
339	599370.24	3234665.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
340	599370.70	3234188.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
341	599364.21	3234073.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
342	599356.83	3234027.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
343	599343.83	3233868.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
344	599343.10	3233833.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
345	599321.62	3233673.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
346	599318.08	3233635.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
347	599295.62	3233458.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
348	599279.72	3233396.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
349	599295.18	3233296.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
350	599291.87	3233273.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
351	599400.53	3233042.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
352	599454.60	3232927.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
353	599472.63	3232935.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
354	599728.35	3233093.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
355	599767.38	3233120.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
356	600064.41	3233285.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
357	600074.39	3233293.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
358	600068.03	3233321.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
359	600024.81	3233396.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
360	600023.26	3233455.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

361	600001.25	3233524.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
362	599993.96	3233550.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
363	599980.73	3233590.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
364	599980.62	3233620.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
365	599980.58	3233628.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
366	599984.00	3233634.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
367	600022.32	3233702.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
368	600071.41	3233785.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
369	600118.85	3233755.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
370	600198.05	3233697.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
371	600274.84	3233651.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
372	600308.15	3233627.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
373	600351.74	3233599.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
374	600374.31	3233584.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
375	600401.44	3233545.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
376	600441.65	3233517.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
377	600409.34	3233470.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
378	600288.66	3233326.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
379	600279.26	3233302.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
380	600219.71	3233310.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
381	600202.87	3233211.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
382	600156.39	3233209.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
383	600164.43	3233064.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
384	600185.48	3232892.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
385	600212.14	3232892.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
386	600322.27	3232901.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
387	600354.50	3232933.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
388	600358.85	3232985.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
389	600371.37	3232992.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
390	600411.38	3233053.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
391	600505.96	3233220.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
392	600557.73	3233304.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
393	600571.35	3233323.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
394	600611.93	3233305.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

395	600631.72	3233295.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
396	600842.41	3233182.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
397	600851.72	3233108.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
398	600865.62	3233109.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
399	600877.10	3233099.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
400	600854.67	3233066.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
401	600856.76	3233039.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
402	600881.70	3233041.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
403	600955.03	3233049.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
404	600991.74	3233049.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
405	601137.32	3233012.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
406	601166.69	3233023.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
407	601217.98	3233031.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
408	601257.82	3233055.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
409	601352.07	3233108.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
410	601476.91	3233167.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
411	601543.25	3233211.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
412	601580.58	3233259.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
413	601601.87	3233323.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
414	601596.59	3233376.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
415	601684.39	3233430.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
416	601870.41	3233500.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
417	601903.56	3233499.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
418	601944.41	3233462.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
419	601952.50	3233399.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
420	601968.10	3233353.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
421	602001.04	3233282.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
422	602034.01	3233278.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
423	602086.07	3233334.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
424	602119.77	3233403.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
425	602125.93	3233417.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
426	602157.21	3233502.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
427	602215.75	3233669.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
428	602202.61	3233744.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

429	602149.06	3233796.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
430	602073.46	3233942.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
431	602068.13	3234079.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
432	602007.41	3234212.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
433	602294.55	3234242.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
434	602336.76	3234022.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
435	602418.57	3233951.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
436	602476.75	3233872.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
437	602567.47	3233717.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
438	602598.44	3233742.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
439	602683.22	3233786.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
440	602713.18	3233816.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
441	602726.08	3233845.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
442	602723.34	3233908.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
443	602682.37	3234042.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
444	602733.66	3234091.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
445	602782.70	3234098.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
446	602874.48	3234112.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
447	602967.96	3234039.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
448	602998.55	3234012.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
449	603028.91	3234000.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
450	603038.45	3233989.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
451	603052.06	3233979.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
452	603079.69	3233951.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
453	603077.24	3233945.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
454	603068.61	3233938.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
455	603078.87	3233927.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
456	603102.30	3233894.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
457	603150.88	3233861.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
458	603154.98	3233855.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
459	603164.43	3233837.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
460	603207.03	3233789.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
461	603251.04	3233699.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
462	603161.74	3233639.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

463	603197.28	3233397.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
464	603249.97	3233342.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
465	603282.16	3233269.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
466	603336.48	3233097.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
467	603362.58	3233193.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
468	603402.80	3233279.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
469	603418.14	3233301.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
470	603395.17	3233296.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
471	603323.23	3233445.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
472	603276.62	3233604.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
473	603254.12	3233600.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
474	603219.28	3233617.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
475	603211.76	3233644.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
476	603219.28	3233668.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
477	603319.22	3233705.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
478	603428.32	3233723.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
479	603547.24	3233719.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
480	603560.76	3233709.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
481	603566.02	3233697.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
482	603564.96	3233671.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
483	603558.37	3233663.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
484	603554.85	3233595.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
485	603674.13	3233620.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
486	603684.23	3233603.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
487	603679.56	3233591.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
488	603674.13	3233548.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
489	603674.37	3233545.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
490	603710.52	3233633.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
491	603745.26	3233645.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
492	603753.52	3233642.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
493	603771.67	3233705.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
494	603815.01	3233695.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
495	603871.46	3233695.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
496	603894.06	3233713.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

497	603897.66	3233763.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
498	603895.65	3233809.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
499	603884.91	3233875.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
500	603875.40	3233942.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
501	603871.52	3233946.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
502	603880.02	3233990.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
503	604078.65	3233951.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
504	604103.17	3233932.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
505	604024.76	3233843.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
506	604003.00	3233727.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
507	603999.29	3233714.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
508	603905.64	3233702.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
509	603894.12	3233638.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
510	603888.69	3233620.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
511	603895.65	3233583.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
512	603891.79	3233552.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
513	603888.90	3233492.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
514	603813.37	3233546.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
515	603715.32	3233604.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
516	603707.01	3233611.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
517	603704.50	3233392.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
518	603702.53	3233258.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
519	603696.61	3233231.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
520	603687.98	3233215.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
521	603671.96	3233189.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
522	603665.49	3233176.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
523	603656.61	3233148.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
524	603647.39	3233112.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
525	603646.06	3233095.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
526	603638.27	3232990.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
527	603649.84	3232837.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
528	603652.48	3232832.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
529	603652.33	3232832.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
530	603652.56	3232831.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

531	603642.27	3232794.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
532	603544.68	3232794.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
533	603547.15	3232529.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
534	603662.64	3232562.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
535	603655.15	3232661.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
536	603668.82	3232708.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
537	603674.11	3232771.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
538	603678.99	3232782.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
539	603768.43	3232757.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
540	603749.29	3232681.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
541	603746.14	3232638.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
542	603750.08	3232599.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
543	603742.01	3232559.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
544	603757.14	3232532.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
545	603802.24	3232445.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
546	603814.03	3232421.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
547	603850.13	3232433.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
548	603877.89	3232451.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
549	603934.56	3232514.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
550	603950.03	3232542.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
551	604002.22	3232685.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
552	604047.16	3232789.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
553	604074.08	3232865.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
554	604075.02	3232886.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
555	604067.45	3232945.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
556	604066.24	3232983.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
557	604070.61	3233028.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
558	604079.17	3233056.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
559	604102.04	3233100.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
560	604109.55	3233121.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
561	604116.89	3233154.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
562	604130.07	3233194.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
563	604157.65	3233245.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
564	604209.27	3233327.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

565	604220.61	3233355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
566	604232.10	3233420.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
567	604250.21	3233547.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
568	604257.24	3233547.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
569	604237.82	3233413.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
570	604227.33	3233353.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
571	604215.15	3233324.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
572	604160.35	3233235.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
573	604137.03	3233189.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
574	604123.68	3233151.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
575	604116.49	3233120.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
576	604107.87	3233096.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
577	604085.20	3233052.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
578	604076.19	3233023.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
579	604072.08	3232983.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
580	604073.61	3232945.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
581	604080.79	3232887.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
582	604079.55	3232864.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
583	604129.76	3232851.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
584	604152.18	3232839.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
585	604170.91	3232809.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
586	604186.92	3232787.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
587	604201.85	3232780.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
588	604232.47	3232775.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
589	604275.45	3232759.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
590	604288.99	3232758.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
591	604311.10	3232769.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
592	604328.26	3232791.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
593	604356.76	3232813.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
594	604397.95	3232834.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
595	604469.92	3232865.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
596	604519.05	3232892.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
597	604524.00	3232902.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
598	604633.44	3232899.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

599	604668.76	3232896.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
600	604694.07	3232892.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
601	604741.00	3232902.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
602	604789.79	3232848.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
603	604806.95	3232795.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
604	604906.19	3232780.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
605	604928.62	3232722.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
606	604951.00	3232689.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
607	605003.71	3232662.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
608	605064.13	3232655.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
609	605096.14	3232811.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
610	605118.75	3232885.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
611	605234.50	3232872.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
612	605396.83	3232788.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
613	605450.97	3232986.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
614	605483.62	3233097.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
615	605566.62	3233166.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
616	605614.63	3233056.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
617	605704.37	3233052.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
618	605752.29	3233051.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
619	605770.50	3233090.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
620	605773.16	3233176.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
621	605812.80	3233260.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
622	605827.67	3233306.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
623	605858.29	3233344.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
624	605877.84	3233527.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
625	605905.11	3233811.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
626	605916.17	3233921.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
627	605953.69	3233901.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
628	605955.18	3233913.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
629	605959.58	3233960.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
630	605920.09	3233983.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
631	605924.31	3234027.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
632	605937.87	3234075.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

633	605944.06	3234143.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
634	605938.59	3234165.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
635	605933.81	3234180.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
636	605907.64	3234234.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
637	605899.39	3234287.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
638	605901.72	3234287.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
639	605903.19	3234294.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
640	605943.41	3234313.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
641	605946.52	3234308.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
642	605974.82	3234345.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
643	606038.71	3234455.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
644	606045.75	3234283.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
645	605998.55	3234309.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
646	605999.19	3234290.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
647	606004.64	3234125.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
648	606052.93	3234129.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
649	606055.71	3234038.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
650	606056.37	3234008.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
651	606054.91	3233935.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
652	606060.97	3233813.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
653	606063.88	3233645.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
654	606066.63	3233547.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
655	606064.26	3233501.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
656	606149.96	3233485.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
657	606289.27	3233436.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
658	606315.12	3233257.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
659	606238.68	3232954.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
660	606266.72	3232966.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
661	606386.84	3233002.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
662	606495.01	3233063.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
1	606553.34	3233155.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
663	601806.54	3234429.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
664	601751.77	3234539.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
665	601727.13	3234551.57	Метод спутниковых геодезических	0.10	—

			измерений (определений)		
666	601715.88	3234576.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
667	601543.37	3234485.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
668	601528.77	3234331.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
669	601549.44	3234311.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
663	601806.54	3234429.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
670	601436.15	3233943.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
671	601392.24	3234064.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
672	601369.02	3234058.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
673	601330.13	3234238.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
674	601294.11	3234226.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
675	601249.94	3234130.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
676	601246.03	3233972.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
677	601267.53	3233935.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
670	601436.15	3233943.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
678	601631.86	3234911.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
679	601595.45	3235010.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
680	601360.70	3234838.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
681	601355.37	3234783.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
682	601375.81	3234735.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
678	601631.86	3234911.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
683	605879.65	3233771.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
684	605886.00	3233798.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
685	605900.31	3233795.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
686	605886.46	3233826.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
687	605890.07	3233825.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
688	605895.18	3233842.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
689	605704.79	3233889.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
690	605702.58	3233882.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
691	605608.60	3233908.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
692	605608.51	3233898.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
693	605607.71	3233870.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
694	605616.42	3233868.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

			измерений (определений)		
695	605619.91	3233836.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
683	605879.65	3233771.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
696	605325.22	3233411.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
697	605346.79	3233469.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
698	605341.15	3233471.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
699	605395.83	3233643.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
700	605371.14	3233663.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
701	605342.54	3233684.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
702	605273.77	3233465.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
703	605266.98	3233468.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
704	605259.40	3233448.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
705	605292.13	3233429.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
696	605325.22	3233411.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
706	605930.06	3234498.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
707	605933.36	3234534.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
708	605794.90	3234588.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
709	605798.29	3234598.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
710	605757.21	3234614.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
711	605741.19	3234564.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
712	605830.82	3234529.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
713	605833.22	3234535.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
706	605930.06	3234498.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
714	606482.09	3234049.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
715	606480.90	3234074.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
716	606437.28	3234072.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
717	606437.42	3234065.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
718	606157.13	3234051.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
719	606158.03	3234025.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
720	606441.69	3234041.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
721	606441.59	3234048.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
714	606482.09	3234049.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–

722	605599.60	3234035.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
723	605618.34	3234104.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
724	605553.48	3234108.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
725	605544.13	3234046.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
726	605563.66	3234044.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
722	605599.60	3234035.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
727	605493.36	3233387.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
728	605481.39	3233432.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
729	605443.24	3233496.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
730	605414.91	3233411.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
731	605470.52	3233398.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
727	605493.36	3233387.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
732	600715.20	3233449.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
733	600801.04	3233607.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
734	600793.24	3233609.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
735	600699.50	3233458.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
732	600715.20	3233449.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
736	606543.56	3233881.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
737	606543.45	3233906.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
738	606488.02	3233906.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
739	606455.59	3233908.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
740	606455.09	3233896.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
741	606473.09	3233895.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
742	606472.94	3233887.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
743	606537.89	3233886.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
744	606537.92	3233881.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
736	606543.56	3233881.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
745	606447.24	3233856.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
746	606443.99	3233863.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
747	606348.97	3233852.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
748	606348.92	3233852.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
749	606276.56	3233844.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

			измерений (определений)		
750	606275.25	3233852.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
751	606259.30	3233851.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
752	606264.83	3233837.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
753	606349.28	3233846.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
754	606349.34	3233846.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
745	606447.24	3233856.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
755	600917.41	3233557.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
756	600937.56	3233571.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
757	600882.84	3233581.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
758	600858.70	3233589.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
759	600890.06	3233570.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
760	600896.93	3233564.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
761	600897.53	3233542.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
762	600899.27	3233533.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
763	600903.19	3233532.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
764	600907.36	3233546.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
755	600917.41	3233557.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
765	606158.75	3234687.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
766	606160.20	3234691.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
767	606161.15	3234708.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
768	606120.61	3234704.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
769	606123.99	3234680.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
765	606158.75	3234687.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
770	606366.97	3233798.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
771	606366.89	3233805.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
772	606265.31	3233793.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
773	606266.12	3233786.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
770	606366.97	3233798.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
774	606203.07	3234220.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
775	606203.14	3234227.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
776	606197.06	3234226.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

777	606197.03	3234220.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
774	606203.07	3234220.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
778	604429.31	3233883.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
779	604429.10	3233888.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
780	604423.19	3233888.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
781	604423.40	3233882.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
778	604429.31	3233883.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
782	604772.56	3233923.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
783	604772.36	3233929.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
784	604766.45	3233929.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
785	604766.65	3233923.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
782	604772.56	3233923.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
786	605406.76	3233597.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
787	605406.23	3233603.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
788	605400.34	3233603.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
789	605400.87	3233597.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
786	605406.76	3233597.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
790	597821.65	3236687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
791	597824.91	3236694.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
792	597823.10	3236695.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
793	597819.85	3236688.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
790	597821.65	3236687.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
794	598295.02	3236547.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
795	598298.87	3236554.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
796	598297.15	3236555.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
797	598293.31	3236548.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
794	598295.02	3236547.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
798	597925.47	3236593.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
799	597929.32	3236599.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
800	597927.60	3236600.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
801	597923.76	3236594.19	Метод спутниковых геодезических	0.10	–

			измерений (определений)		
798	597925.47	3236593.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
802	599009.08	3236200.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
803	599008.99	3236203.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
804	599006.65	3236202.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
805	599006.73	3236200.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
802	599009.08	3236200.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
806	605658.26	3233783.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
807	605656.95	3233785.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
808	605655.00	3233784.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
809	605656.31	3233782.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
806	605658.26	3233783.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
810	607690.61	3235073.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
811	607689.70	3235075.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
812	607687.54	3235074.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
813	607688.44	3235072.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
810	607690.61	3235073.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
814	606751.19	3234576.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
815	606749.88	3234577.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
816	606747.93	3234576.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
817	606749.24	3234574.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
814	606751.19	3234576.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
818	606477.96	3234377.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
819	606476.65	3234379.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
820	606474.70	3234378.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
821	606476.01	3234376.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
818	606477.96	3234377.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
822	604654.51	3233910.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
823	604654.20	3233913.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
824	604651.87	3233912.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
825	604652.18	3233910.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

822	604654.51	3233910.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
826	598867.64	3236191.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
827	598867.56	3236193.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
828	598865.21	3236193.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
829	598865.30	3236191.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
826	598867.64	3236191.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
830	604896.37	3233858.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
831	604897.45	3233860.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
832	604895.37	3233861.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
833	604894.29	3233859.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
830	604896.37	3233858.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
834	607591.50	3235033.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
835	607590.59	3235035.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
836	607588.43	3235034.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
837	607589.33	3235032.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
834	607591.50	3235033.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
838	605023.81	3233794.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
839	605024.89	3233796.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
840	605022.81	3233797.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
841	605021.73	3233795.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
838	605023.81	3233794.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
842	598173.37	3236564.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
843	598173.74	3236566.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
844	598171.42	3236567.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
845	598171.06	3236564.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
842	598173.37	3236564.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
846	606842.27	3234642.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
847	606840.96	3234644.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
848	606839.01	3234642.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
849	606840.32	3234640.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
846	606842.27	3234642.08	Метод спутниковых геодезических	0.10	–

			измерений (определений)		
–	–	–	–	–	–
850	605567.18	3233717.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
851	605565.87	3233719.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
852	605563.92	3233718.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
853	605565.23	3233716.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
850	605567.18	3233717.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
854	604537.92	3233896.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
855	604537.61	3233898.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
856	604535.29	3233898.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
857	604535.60	3233896.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
854	604537.92	3233896.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
858	605531.44	3233691.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
859	605530.13	3233693.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
860	605528.19	3233692.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
861	605529.50	3233690.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
858	605531.44	3233691.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
862	605277.33	3233664.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
863	605278.41	3233666.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
864	605276.33	3233667.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
865	605275.25	3233665.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
862	605277.33	3233664.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
866	605150.57	3233729.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
867	605151.65	3233731.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
868	605149.57	3233732.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
869	605148.49	3233730.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
866	605150.57	3233729.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
870	606386.88	3234311.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
871	606385.57	3234313.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
872	606383.63	3234312.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
873	606384.93	3234310.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
870	606386.88	3234311.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

–	–	–	–	–	–
874	598051.28	3236581.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
875	598051.64	3236583.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
876	598049.33	3236583.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
877	598048.96	3236581.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
874	598051.28	3236581.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
878	605450.14	3233632.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
879	605448.83	3233634.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
880	605446.89	3233633.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
881	605448.19	3233631.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
878	605450.14	3233632.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
882	606113.64	3234113.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
883	606112.33	3234115.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
884	606110.39	3234114.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
885	606111.70	3234112.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
882	606113.64	3234113.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
886	605840.41	3233915.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
887	605839.10	3233917.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
888	605837.16	3233916.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
889	605838.46	3233914.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
886	605840.41	3233915.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
890	606298.27	3234246.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
891	606296.96	3234248.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
892	606295.02	3234246.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
893	606296.32	3234245.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
890	606298.27	3234246.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
894	606660.11	3234510.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
895	606658.80	3234511.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
896	606656.86	3234510.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
897	606658.16	3234508.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
894	606660.11	3234510.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–

898	606569.03	3234443.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
899	606567.73	3234445.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
900	606565.78	3234444.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
901	606567.09	3234442.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
898	606569.03	3234443.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
902	606204.71	3234179.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
903	606203.41	3234181.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
904	606201.46	3234180.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
905	606202.77	3234178.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
902	606204.71	3234179.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
906	606148.84	3234675.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
907	606148.62	3234677.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
908	606146.62	3234677.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
909	606146.86	3234675.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
906	606148.84	3234675.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
910	606202.25	3234207.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
911	606202.04	3234209.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
912	606200.05	3234209.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
913	606200.26	3234207.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
910	606202.25	3234207.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
914	600931.83	3232862.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
915	600988.43	3232977.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
916	600976.38	3232992.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
917	600973.62	3232993.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
918	600955.29	3233004.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
919	600889.76	3232883.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
920	600909.73	3232872.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
921	600914.79	3232870.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
914	600931.83	3232862.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
–	–	–	–	–	–
922	600725.77	3232823.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
923	600828.72	3232945.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

924	600817.23	3232955.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
925	600714.29	3232832.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
922	600725.77	3232823.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
926	599291.95	3236219.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
927	599291.87	3236222.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
928	599289.52	3236221.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
929	599289.61	3236219.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
926	599291.95	3236219.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
930	599433.39	3236229.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
931	599433.30	3236231.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
932	599430.96	3236231.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
933	599431.04	3236229.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
930	599433.39	3236229.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
934	601423.83	3234828.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
935	601423.26	3234830.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
936	601420.99	3234830.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
937	601421.56	3234828.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
934	601423.83	3234828.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
—	—	—	—	—	—
938	601531.96	3234856.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
939	601531.38	3234858.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
940	601529.11	3234857.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
941	601529.68	3234855.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
938	601531.96	3234856.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта с. Ивановка муниципального образования город Хвалынский Хвалынского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412762, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Хвалынский г, Ивановка с
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596075.32	3236685.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
2	596059.41	3236740.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
3	596058.67	3236742.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
4	595997.73	3236713.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
5	595994.21	3236720.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
6	596046.82	3236745.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
7	596036.62	3236780.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
8	596020.11	3236776.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
9	596018.28	3236782.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
10	596018.28	3236782.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
11	595977.30	3236770.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
12	595969.64	3236730.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
13	595961.82	3236731.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
14	595967.29	3236760.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
15	595973.47	3236761.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
16	595971.13	3236770.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
17	595970.09	3236774.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
18	595970.32	3236775.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
19	595967.59	3236784.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
20	595971.47	3236785.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
21	595981.71	3236842.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
22	595989.64	3236840.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
23	595980.24	3236789.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
24	596012.28	3236803.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
25	596010.85	3236807.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
26	596024.82	3236813.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
27	596027.22	3236821.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
28	596016.02	3236858.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
29	596004.26	3236892.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
30	595999.60	3236890.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
31	595995.26	3236872.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
32	595989.61	3236873.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
33	595980.48	3236899.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
34	595968.72	3236943.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
35	595988.02	3236949.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
36	595984.36	3236961.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
37	595971.56	3236963.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
38	595969.41	3236972.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
39	595952.40	3236966.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
40	595938.76	3236961.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
41	595933.06	3236959.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
42	595930.52	3236970.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
43	595922.29	3236968.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
44	595919.00	3236980.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
45	595969.73	3236994.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
46	595967.62	3237001.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

[illegible]

114	595371.52	3237248.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
115	595338.17	3237229.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
116	595295.64	3237102.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
117	595230.03	3237008.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
118	595177.45	3236924.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
119	595096.11	3236749.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
120	595071.51	3236647.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
121	595024.62	3236630.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
122	594983.36	3236461.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
123	594964.24	3236416.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
124	594934.91	3236368.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
125	594889.03	3236275.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
126	594870.08	3236272.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
127	594851.72	3236196.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
128	594856.16	3236192.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
129	594883.04	3236166.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
130	595038.82	3236014.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
131	595288.89	3236266.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
132	595262.10	3236306.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
133	595439.65	3236492.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
134	595499.50	3236436.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
135	595612.44	3236510.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
136	595735.45	3236567.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	596075.32	3236685.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта п. отделение совхоза "Черемшанский" муниципального образования город Хвалынский
Хвалынского муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412784, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Хвалынский г, отделение совхоза "Черемшанский" п
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	599641.53	3232230.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	599801.53	3232289.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	599783.85	3232341.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	599754.21	3232361.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	599701.94	3232462.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	599669.10	3232490.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	599599.26	3232536.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	599565.64	3232566.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	599527.66	3232543.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	599487.40	3232607.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	599382.50	3232569.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	599354.22	3232530.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	599391.13	3232419.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	599377.72	3232413.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	599420.84	3232303.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	599445.24	3232306.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	599458.86	3232151.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	599423.72	3232148.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	599418.16	3232207.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	599328.78	3232208.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
21	599294.78	3232187.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
22	599310.74	3232161.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
23	599346.60	3232126.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
24	599423.95	3232032.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
25	599450.14	3232037.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
26	599541.72	3232088.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
27	599547.78	3232190.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
28	599550.08	3232206.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
29	599620.23	3232225.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	599641.53	3232230.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта с. Подлесное муниципального образования город Хвалынский Хвалынского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412780, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Хвалынский г, Подлесное с
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596379.13	3232282.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	596353.49	3232294.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	596370.74	3232316.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	596415.52	3232365.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	596483.00	3232459.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	596492.57	3232586.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	596540.41	3232664.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	596601.20	3232728.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	596628.67	3232901.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	596625.82	3232913.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	596617.73	3232916.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	596614.73	3232929.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	596550.76	3232913.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	596522.73	3232906.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	596517.50	3232906.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	596517.25	3232910.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	596519.77	3232911.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	596525.63	3232912.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	596531.07	3232916.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	596535.12	3232919.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
21	596537.23	3232922.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
22	596538.95	3232926.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
23	596641.36	3233159.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
24	596637.02	3233192.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
25	596618.58	3233188.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
26	596568.35	3233180.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
27	596567.14	3233196.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
28	596566.53	3233196.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
29	596563.58	3233223.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
30	596478.51	3233220.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
31	596467.12	3233283.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
32	596502.32	3233325.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
33	596553.73	3233361.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
34	596559.20	3233362.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
35	596569.08	3233362.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
36	596626.89	3233363.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
37	596626.54	3233372.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
38	596625.05	3233379.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
39	596624.25	3233410.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
40	596616.88	3233410.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
41	596579.15	3233483.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
42	596568.09	3233500.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
43	596528.38	3233527.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
44	596527.32	3233527.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
45	596537.27	3233545.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

46	596521.51	3233553.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
47	596497.48	3233566.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
48	596145.43	3233715.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
49	596116.63	3233577.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
50	596117.61	3233579.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
51	596104.79	3233502.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
52	596113.80	3233376.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
53	596081.39	3233289.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
54	596022.97	3233210.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
55	595954.44	3233069.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
56	595968.63	3233019.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
57	595980.59	3232932.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
58	595990.50	3232888.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
59	596003.81	3232849.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
60	596017.02	3232804.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
61	596025.18	3232741.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
62	596026.44	3232582.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
63	596023.28	3232467.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
64	596008.52	3232426.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
65	596008.14	3232387.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
66	596015.50	3232330.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
67	596025.10	3232282.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
68	596030.54	3232259.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
69	596036.00	3232246.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
70	596057.65	3232238.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
71	596113.88	3232121.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
72	596199.46	3232120.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
73	596264.86	3232179.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
74	596265.16	3232204.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
75	596276.20	3232205.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
76	596291.56	3232206.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
77	596288.09	3232235.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
78	596326.63	3232238.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
79	596333.54	3232244.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
80	596335.84	3232246.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	596379.13	3232282.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта п. санаторий "Родник" муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412780, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Хвалы́нск г, санаторий "Родник" п
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	599458.86	3232151.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	599445.24	3232306.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	599420.84	3232303.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	599381.95	3232300.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	599353.98	3232291.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	599288.36	3232383.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	599171.68	3232322.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	599223.61	3232198.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	599281.26	3232209.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	599294.78	3232187.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	599328.78	3232208.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	599418.16	3232207.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	599423.72	3232148.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	599458.86	3232151.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта п. Черемшаны №1 муниципального образования город Хвалынский Хвалынского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412780, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Хвалынский г, Черемшаны N 1 п
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	599003.22	3231684.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	599117.03	3231920.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	599089.76	3231937.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	599085.84	3231955.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	599047.19	3231962.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	598996.98	3231985.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	598979.42	3232039.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	598961.27	3232047.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	598910.21	3232030.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	598894.50	3232005.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	598907.06	3231997.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	598870.26	3231918.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	598812.80	3231935.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

14	598792.14	3231850.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
15	598811.52	3231840.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
16	598800.22	3231803.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
17	598778.88	3231727.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
18	598776.58	3231723.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
19	598769.59	3231726.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
20	598766.18	3231720.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
21	598772.72	3231716.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
22	598763.70	3231700.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
23	598798.07	3231681.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
24	598782.26	3231650.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
25	598804.44	3231638.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
26	598925.29	3231656.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
1	599003.22	3231684.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница населенного пункта п. Черемшаны №2 муниципального образования город Хвалы́нск Хвалы́нского
муниципального района Саратовской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	412785, Саратовская обл., Хвалынский р-н, Черемшаны N 2 п
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	—
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-64, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	605324.34	3232345.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	605308.14	3232364.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	605262.40	3232326.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	605278.05	3232307.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	605324.34	3232345.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–